



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА

**„Извършване на строително-монтажни работи в
обхвата на обект: „Ремонт на спортно игрище -
кв. "Василико, гр. Царево““**

Приложения: 2. Техническа спецификация.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

I.1. Минимален срок на валидност на офертата: 120 календарни дни, считано от датата определена за краен срок за предаване на индикативните оферти.

I.2. Място за изпълнение на поръчката: Община Царево.

II. ЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

II.1. Цел на поръчката:

„Извършване на строително-монтажни работи в обхвата на обект: „Ремонт на спортно игрище - кв. "Василико, гр. Царево““.

II.2. Количествена сметка

| Позиция | Описание на работите | Мярка | Количество |
|---------|---|-------|------------|
| | <u>Подготвителни работи</u> | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващи спортни съоръжения | бр | 2.00 |
| 2 | Демонтаж на съществуваща тревна настилка | м2 | 956.25 |
| 3 | Демонтаж на съществуваща метална мрежа | м2 | 457.50 |
| 4 | Почистване и шлайфане на съществуваща метална конструкция/ограда/ | м2 | 457.50 |
| 5 | Премахване на тревен чим около бордюр. | мл | 130.00 |
| 6 | Доставка на мозаечна фракция /0-4мм./ | м3 | 48.00 |
| 7 | Разстилане на моз.фракция с /подравняване/ | м2 | 956.25 |
| 8 | Валиране на основа | м2 | 956.25 |
| | <u>Настилки</u> | | |
| 1 | Доставка и монтаж на геотекстил /280 гр.-м2/ | м2 | 1140.00 |
| 2 | Доставка и монтаж на синтетична спортна настилка /50мм/ . | м2 | 956.25 |
| 3 | Разчартаване на игрище /футбол/ | бр | 1.00 |
| 4 | Доставка и машинно полагане на кварцов пясък | т | 14.00 |
| 5 | Доставка и машинно полагане на /SBR/гранулат | т | 12.00 |
| | <u>Оградна конструкция</u> | | |
| 1 | Почистване и поправка оградна конструкция. | м2 | 457.50 |
| 2 | Грендиране на оградна конструкция | м2 | 75.50 |
| 3 | Боядисване на оградна конструкция /2 пласта/ | бр | 75.50 |

Приложения: 2. Техническа спецификация.

| | | | |
|----|---|------|--------|
| 4 | Доставка и монтаж на оградна мрежа /ф 3.2- с отвор 5.5-5.5/ поцинкована с ПВЦ покритие. | м2 | 457.50 |
| 5 | Скоба за мрежа към ограден кол | бр | 24.00 |
| 6 | Затворена кука за обтегач | бр | 40.00 |
| 7 | Обтегач за въже | бр | 40.00 |
| 8 | Стоманено въже /ф5/ | м.л. | 900.00 |
| 9 | Скоба за въже /скрепителна към ограден кол/ | бр | 136.00 |
| 10 | Доставка и монтаж на врати /входни/ 200*100 | бр | 2.00 |
| 11 | Направа на кльон ситема | м.л. | 45.00 |
| 12 | Доставка и монтаж на /Текстилна мрежа/ зад врати | м2 | 202.50 |
| | <u>Осветление</u> | | |
| 1 | Прожектор/LED/ 2x60W AC240V,4500k IP65 | бр | 8.00 |
| 2 | Доставка и монтаж на /рогатка за прожектор/ | бр | 8.00 |

II.3. Резултати, които трябва да бъдат постигнати:

II.3.1. Извършване на всички строително-монтажни дейности, посочени в количествената сметка, в съответствие с действащото законодателство;

II.3.2. Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, и други свързани със строителния процес документи.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО: _____
/инж. Георги Лапчев/

Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.