

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До ОБЩИНА ЦАРЕВО

(наименование на Възложителя)

От „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Бургас, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 50, ет. 2

тел.: 0886 / 74 35 14, факс: 056 / 83 64 83, e-mail: transstroy_eko@abv.bg

ЕИК/БУЛСТАТ: 200937523,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка: BG37 FINV 9150 1004 2309 54

BIC код на банката FINV BGSF

Банка: Първа Инвестиционна Банка

Град/клон/офис: Бургас/ Кирил и Методий

Адрес на банката: гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 71

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с. Лозенец” Община Царево”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документите и изискванията на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. За извършване на строително – монтажните работи ние предлагаме следните финансови условия:

Предлагаме да изпълним поръчката за цена в размер на 1 131 003,48 лв. (словом: един милион сто тридесет и една хиляди и три лева и четиридесет и осем стотинки) без включен ДДС, с включени в тях 2% непредвидени разходи.

Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС. В предложената цена следва да бъдат включени разходи за труд, материали, в това число печалба, както и данъци, такси, начислявани от участника, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период.



Нашето ценово предложение е изготвено на база представени технически изисквания и количествена сметка. Извършили сме оглед и сме запознати с всички условия на обекта, които биха могли да повлияят на предлаганата от нас цена.

Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на количествено – стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове строително – монтажни дейности (ако е приложимо), са:

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	
1	Часова ставка 4,50 лева/час;
2	Допълнителни разходи върху труд 100 %;
3	Допълнителни разходи върху механизация 40 %;
4	Доставно-складови разходи 13 %;
5	Печалба 10 %.

2. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите за строителство, изискванията, посочени в документацията за обществена поръчка и техническата спецификация.

3. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Неразделна част от настоящото ценово предложение е:

1. КСС (количествено – стойностна сметка) – 1 екз. на хартиен и 1 екз. на магнитен носител във формат Excel.

(Всички единични цени в представените от участника КСС, следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая).

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 28 март 2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



(Ионко Георгиев)
(Управител на „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД)

1. The purpose of this report is to provide a summary of the results of the study conducted by the research team. The study was designed to investigate the effects of the proposed intervention on the target population. The results of the study are presented in the following sections.

2. Methodology

The study was conducted using a quasi-experimental design. The participants were recruited from the target population and were divided into two groups: the intervention group and the control group. The intervention group received the proposed intervention, while the control group did not. The data was collected over a period of six months. The results of the study are presented in the following sections.

The results of the study indicate that the proposed intervention had a significant positive effect on the target population. The intervention group showed a significant improvement in the outcome variable compared to the control group. The results of the study are presented in the following sections.

The results of the study indicate that the proposed intervention had a significant positive effect on the target population. The intervention group showed a significant improvement in the outcome variable compared to the control group. The results of the study are presented in the following sections.



**Обект: КРАЙБРЕЖЕН ПАРК в УПИ III, кв.15,
по плана на с.Лозенец, Община Царево**

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА					
Настилки					
1	Асфалтова настилка зона паркинг	м ²	910,00	57,20	52052,00
2	Бордюри при асфалтова настилка	м	184,00	27,70	5096,80
3	Павирана пешеходна алейна мрежа	м ²	1800,00	37,70	67860,00
4	Бордюри при павирана пешеходна алейна мрежа	м	1165,00	15,50	18057,50
5	Алейна мрежа от гнайс на тревна фуга	м ²	450,00	51,17	23026,50
6	Гумирана настилка около детски съоръжения	м ²	585,00	88,50	51772,50
7	Бордюри при гумирана настилка	м	156,00	15,50	2418,00
Фонтан					
1	Облицовка камък стени външно	м ²	10,00	39,99	399,90
2	Облицовка камък стени вътрешно	м ²	14,50	59,60	864,20
3	Облицовка камък дъно на фонтана	м ²	30,00	59,60	1788,00
4	Шапка борд 35см.	м	21,00	59,60	1251,60
Паркови елементи					
1	Беседка готов елемент монтиран на СТБ фундамент	бр.	3,00	7175,24	21525,72
2	Озеленени паркови елементи	бр.	5,00	5100,33	25501,65
3	Пейки	бр.	76,00	450,04	34203,04
4	Кошчета за отпадъци	бр.	35,00	389,02	13615,70
5	Елементи слънчев часовник	бр.	1,00	4701,40	4701,40
Амфитеатър					
1	Елементи на тревна фуга	м ²	290,00	48,00	13920,00
2	Бетониви повърхности за обработка	м ²	670,00	52,01	34846,70
3	Подпорна стена габиони ширина 50см.; височина 100см.	м	50,00	151,81	7590,50
Пешеходен мост					
1	Облицовка от камък	м ²	86,00	59,60	5125,60
2	Дъсчена обшивка	м ²	26,00	57,20	1487,20
3	Настилка дървени талпи	м ²	100,00	145,61	14561,00
4	Парапет по детайл височина 125см.	м	64,00	62,55	4003,20
Подпорни стени					
1	Габиони под пешеходен мост - височина според терен	м	160,00	151,81	24289,60
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ					
СМР за съоръжение АМФИТЕАТЪР					
1	Изкоп	м ³	880,00	12,01	10568,80
2	Подложен бетон за фундаменти	м ³	20,00	129,11	2582,20
3	Котраж за фундаменти, стени	м ²	674,00	36,01	24270,74
4	Бетон за фундаменти, стени, настилка	м ³	402,00	170,00	68340,00
5	Армировка	кг	9300,00	2,00	18600,00
6	Направа на насип с уплътняване от чакъл с фракция 0-63мм.	м ³	383,00	49,01	18770,83
СМР за съоръжение фонтан					
1	Изкоп	м ³	38,00	12,01	456,38
2	Подложен бетон за фундаменти	м ³	2,50	129,11	322,78
3	Насип от чакъл с фракция 20-40мм. с уплътняване.	м ³	38,00	49,01	1862,38
4	Котраж за фундаменти, стени	м ²	44,00	36,01	1584,44
5	Бетон за фундаменти, стени.	м ³	10,75	170,00	1827,50
6	Армировка	кг	625,00	2,00	1250,00



7	Монтаж на водоспираща лента	м	22,00	10,00	220,00
СМР за съоръжение Пешеходен мост					
1	Изкоп	м ³	158,00	12,01	1897,58
2	Подложен бетон за фундаменти	м ³	4,10	129,11	529,35
3	Котваж за фундаменти, стени, дъги, греди.	м ²	368,00	48,50	17848,00
4	Бетон за фундаменти, стени, дъги, греди	м ³	122,50	170,00	20825,00
5	Армировка	кг	6100,00	2,00	12200,00
6	Направа на насип с уплътняване от чакъл с фракция 0-63мм. Под настилка на к. +12.90	м ³	45,00	49,01	2205,45
7	Направа на обратна засипка около фундаменти и устой на мост.	м ³	120,00	49,01	5881,20
ЧАСТ: ВиК					
ПОЛИВНА СИСТЕМА С АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ					
Стационарно дъждуване					
1	Разпръсквач роторен R=9m-12m, 10см., антидренажен, с комплект дюзи	бр.	131,00	57,50	7532,50
2	Разпръсквач дефлекторен R=2m-5m, 10см, CV, антидренажен	бр.	339,00	18,07	6125,73
3	Дюза за разпръсквач дефлекторен - регулируема	бр.	339,00	7,92	2684,88
4	КОЛЯНО 0.75ЦХ М.ВР. КОНИЧЕН НАКРАЙНИК	бр.	601,00	1,13	679,13
5	КОЛЯНО 0.5ЦХ М.ВР. КОНИЧЕН НАКРАЙНИК	бр.	339,00	1,13	383,07
6	ТРЪБА ЗА МЕКА ВРЪЗКА /РОЛКА-30М/	м.	300,00	3,99	1197,00
7	ВОДОВЗЕМНА СКОБА D32X3/4"	бр.	520,00	2,80	1456,00
Капково напояване					
1	КАПКОВ МАРКУЧ КОМПЕНСИРАЩ, D16/33CM/2L/H/РОЛКА 400М КАФЯВ	м.	800,00	2,94	2352,00
2	ПЕ ОРЕБРЕН НИПЕЛ D16X1/2"	бр.	50,00	5,41	270,50
3	ПЕ ОРЕБРЕН КОЛЯНО D16	бр.	80,00	5,41	432,80
4	ПЕ ОРЕБРЕН СЪЕДИНИТЕЛ D16	бр.	50,00	5,41	270,50
5	ПЕ ОРЕБРЕН ТРОЙНИК D16	бр.	60,00	5,41	324,60
6	КОЛЧЕ ФИКСИРАЩО ЗА DRIP-IN 16 ММ	бр.	400,00	5,39	2156,00
7	ФИКСИРАЩА СКОБА ЗА ФИТИНГИ 19 ММ	бр.	500,00	5,41	2705,00
Тръби и фитинги -главни тръбопроводи					
1	ТРЪБА ПЕ100 PN10 D63	м.	200,00	7,54	1508,00
2	ТРЪБА ПЕ100 PN10 D50	м.	150,00	4,62	693,00
3	ТРЪБА ПЕ100 PN10 D40	м.	50,00	3,11	155,50
4	ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА D63	бр.	1,00	5,40	5,40
5	ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА D50	бр.	1,00	5,40	5,40
6	ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА D40	бр.	1,00	5,40	5,40
7	ШАХТА СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН ЗА ИЗТАКВАНЕ	бр.	2,00	401,51	803,02
Тръби и фитинги -разпределителни тръбопроводи					
1	ТРЪБА ПЕ100 PN10 D32	м.	3200,00	1,99	6368,00
2	ТРЪБА ПЕ100 PN10 D20	м.	100,00	1,33	133,00
3	ТРЪБА ПЕ100 PN10 D16	м.	100,00	1,90	190,00
4	ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА D32	бр.	1,00	5,41	5,41
5	ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА D20	бр.	1,00	5,41	5,41
6	ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА D16	бр.	1,00	5,41	5,41
7	ВОДОВЗЕМНА СКОБА D63X1 1/4"	бр.	15,00	7,53	112,95
Разпределителни шахти					
1	КУТИЯ ЗА КЛАПАНИ ПРАВОЪГЪЛНА 66.8X50.3X30.7	бр.	12,00	171,53	2058,36
2	КУТИЯ ЗА КЛАПАНИ ПРАВОЪГЪЛНА 55.4X42.2X30.5	бр.	1,00	113,10	113,10
3	МЕХАНИЧЕН ФИЛТЪР ДИСКОВ 1 1/2" ВЪНШ-150МЕШ	бр.	1,00	131,95	131,95
Специализиран продукт - автоматизация					
1	КОНТРОЛЕН МОДУЛ TBOS - 4 СТ.	бр.	13,00	848,63	11032,19
2	ПОЛЕВИ ПРЕДАВАТЕЛ - ИНФРАРЕД ПРЕДАВАНЕ	бр.	1,00	1376,05	1376,05



3	КАБЕЛНА ВРЪЗКА СЪС ЗАКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА КАБЕЛИ 0.5-1.3 MM2	бр.	100,00	6,32	632,00
4	ЕЛ. МАГНИТЕН КЛАПАН 1" Ж	бр.	45,00	145,52	6548,40
5	РЕГУЛАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ	бр.	1,00	47,13	47,13
Обсадни тръби					
1	PVC ТРЪБА Ø200 (СТЕНА 5.9MM)	м.	8,00	30,36	242,88
2	PVC ТРЪБА Ø110 (СТЕНА 3.2MM)	м.	20,00	9,43	188,60
Други					
1	ТЕФЛОН 19MMX15MMX0.2MM	бр.	50,00	4,91	245,50
2	БАТЕРИЯ 9V	бр.	45,00	5,19	233,55
3	ПОЛИВЕН ХИДРАНТ С КРАН 3/4"	бр.	8,00	56,55	452,40
4	ИЗКОП НА КАНАЛИ Н=0.40М W=0.25М	м.	3000,00	3,23	9690,00
ФОНТАН					
	Филтърна инсталация				
1	Пясъчен филтър D 600 мм с – манометър,обезвъздушител,шестпътен вентил	бр	1,00	1215,00	1215,00
2	Самозасмукваща помпа –14куб.м/ч.	бр	1,00	1984,82	1984,82
3	Кварцов пясък	кг	135,00	1,30	175,50
4	Спирателен кран ф63	бр	5,00	100,27	501,35
5	Обратна клапа ф 63	бр	1,00	100,07	100,07
6	Холендри Ф 63	бр	3,00	19,98	59,94
7	ВиК разводка и монтаж филтърно и фонтан	бр	1,00	3000,56	3000,56
8	Ниворегулатор и магнет вентил	бр	1,00	200,00	200,00
9	Скимер	бр	2,00	279,99	559,98
10	Дънни дюзи	бр	3,00	100,00	300,00
11	Смукателна дюза	бр	1,00	20,00	20,00
12	Подов сифон	бр	1,00	71,04	71,04
13	помпа Q = 16м3/ч	бр	1,00	1255,37	1255,37
АМФИТЕАТЪР					
	Линеен отводнител в радиус с дължина 42.0m				
1	Отводнителна система с двоен слот за по-висока проводимост състояща се от отводнителен улей от полимербетон с V образно напречно сечение V200 20.0, ширина 235 mm, светла ширина 200 mm, височина на улея 365 mm и светла височина 319 mm, укрепващ ръб от ултрастиъл поцинкована стомана и надстройка двоен слот от поцинкована стомана с възможност за вграждане на настилка, ширина на двоен слот 32 mm, светла ширина 2 x 10 mm, строителна височина 125,5 mm до клас на натоварване C250 съгласно БДС EN 1433. Система за свързване на слотовите елементи за осигуряване на монтаж в една линия. Пълна строителна височина на улея с надстройката 470 mm, дължина 500 mm.	бр.	82,00	422,84	34672,88
2	Водосъбирателна шахта за отводнителна система с двоен слот с, укрепващ ръб от ултрастиъл поцинкована стомана, ширина 235 mm, светла ширина 200 mm, височина 790 mm и дължина 500 mm, с готов отвор с гумено уплътнение DN150 и ревизионен елемент за достъп от поцинкована стомана с възможност за вграждане на настилка до клас на натоварване C250 съгласно БДС EN 1433.	бр.	2,00	1360,93	2721,86
3	Челна плоча със хоризонтално заустване DN160 със височина 23.5см	бр.	2,00	102,00	204,00
ПЛОЩАДКА					
1	Резервоар 15м3	бр.	1,00	14984,18	14984,18
2	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф110	м.	8,00	9,43	75,44
3	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф160	м.	33,00	16,91	558,03
4	Доставка и м-ж на тръби ПЕВП Ф90х5,4 PN10	м.	70,00	12,00	840,00
5	Доставка и м-ж на тръби ПЕВПФ63х3.9	м	5,00	9,80	49,00



6	Доставка и м-ж на тръби ПЕВФ63х3.9	м	5,00	9,80	49,00
7	Доставка и м-ж на ПХ	бр.	1,00	470,00	470,00
8	Доставка и м-ж на РШФ400	бр.	2,00	820,55	1641,10

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

АЛЕЙНА МРЕЖА

Табла и захранващи линии

1	Доставка и монтаж на табло за вкопаване IP44 по схема	бр.	4,00	2670,02	10680,08
2	Доставка и монтаж на слаботоков разпределителен шкаф за вкопаване IP44 с р/ри в-100/ш-40/д-30см	бр.	1,00	1495,20	1495,20
3	Доставка и монтаж на табло фонтан (комплексна доставка с оборудването)	бр.	0,00	3500,00	0,00
4	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 5х35мм2	м.	4,00	8,69	34,76
5	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 5х16мм2	м.	100,00	7,63	763,00
6	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 5х10мм2	м.	110,00	4,98	547,80
7	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 5х6мм2	м.	1150,00	6,74	7751,00
8	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 3х6мм2	м.	100,00	5,00	500,00
9	Направа на изкоп с р/ри 90/80см с обратно засипване и	м	950,00	14,82	14079,00
10	Доставка и полагане на тръба тип HDPE ф50	м	1170,00	2,94	3439,80
11	Доставка и полагане на тръба тип HDPE ф50 за LAN кабели	м	2350,00	2,94	6909,00
12	Направа на кабелна шахта с р/ри 90/60см и дълбочина 80см, от бетонови зидарийни тела и капак от полимербетон	бр	9,00	562,44	5061,96

Осветителна инсталация

1	Доставка на парков осветител - комплект съдържащ: LED осв. тяло 46W/230V IP44 със св. поток 4670lm 3000K, корпус от ал. Сплав, неръждаема стомана; стълб от ал. Сплав с Нсв=4,60м, Нобщо=5,40м, праховобоядисан, със сечение 120/60/4мм, за вкопаване; разпределително табло	бр.	77,00	1431,94	110259,38
2	Монтаж на същия	бр.	77,00	103,71	7985,67
3	Осв. тяло с МХЛ 400W/230V IP44 със св. Поток 56500m, корпус от ал. Сплав, с монтажна планка	бр.	6,00	168,84	1013,04
4	Стълб от горещо поцинкована стомана коничен с Нсв=10,0м, Нобщо=11.0м; ф202/76мм, за вкопаване, включващ в себе си: разпределително табло IP 44 за	бр.	2,00	855,07	1710,14
5	Монтаж на същия	бр.	2,00	232,72	465,44
6	Направа на изкоп с р/ри 70/70см и дълбочина 80см	бр.	77,00	38,61	2972,97
7	Направа на изкоп с р/ри 70/70см и дълбочина 100см	бр.	2,00	46,24	92,48
8	Доставка и наливане на бетон в изкоп за осв. стълб	м3	34,00	154,31	5246,54
9	Доставка и монтаж на осв. тяло тип фенер IP44 с LED лампа	бр.	3,00	197,14	591,42


Заземителна инсталация

1	Направа на изкоп с ширина 0,4м и дълбочина 0,8м. И обратно засипване	м.	19,00	9,35	177,65
2	Набиване на заземителен електро от L профил 63х63х6мм	бр	19,00	50,59	961,21
3	Направа на заварка с мин дължина на заваръчния шев 120мм и обработка с антикорозионно покритие	бр	19,00	6,18	117,42
4	Наладъчни работи	чч	8,00	23,98	191,84


АМФИТЕАТЪР

Осветителна инсталация

1	Доставка и монтаж на осв. Тяло с LED 2W/230V IP65 открито върху бетон (за декоративно осветление на стълби)	бр.	156,00	63,10	9843,60
2	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,0мм2 в гофр тръба	м	470,00	2,57	1207,90
3	Доставка и монтаж в кофраж на гофр. тръба ф20 с тел	м	380,00	1,75	665,00
4	Доставка и монтаж в кофраж на разклонителна кутия	м	156,00	5,58	870,48
5	Доставка и монтаж клема 3х0.5-2.5mm2 2273-203	бр.	480,00	1,97	945,60



ПЕШЕХОДЕН МОСТ					
Осветителна инсталация					
1	Доставка и монтаж на осв. Тяло с LED 2W/230V IP65 открито върху дърво	бр.	56,00	80,78	4523,68
2	Доставка и монтаж на разклонителна кутия 80/80/36мм;	бр.	64,00	7,16	458,24
3	Доставка и изтегляне на кабел СBT 3x1,5мм2 в PVC тръба	м	240,00	2,87	688,80
4	Доставка и укрепване на PCV тръба ф20 със скоби	м	190,00	1,75	332,50
5	Доставка и укрепване на тръба тип HDPE ф50	м	10,00	2,94	29,40
6	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на PVC тръба	м	190,00	1,18	224,20
7	Доставка и монтаж клема 4x0.5-2.5mm2 2273-203	бр.	210,00	1,97	413,70
8	Прожекторно осв. тяло за вграждане в настилка с LED лампа 10W/230V IP44	бр.	4,00	103,38	413,52
9	Доставка и укрепване на тв. тръба ф20 по бетон	м	192,00	3,77	723,84
10	Доставка и укрепване на гофр. тръба ф32 по бетон	м	40,00	3,44	137,60
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА					
1	Cedrus atlantica "Glauca" височина 250-300см	бр.	3,00	537,61	1612,83
2	Cedrus deodara височина 250-300см	бр.	3,00	445,19	1335,57
3	Chamaecyparis lawsoniana височина 200-250см	бр.	2,00	327,62	655,24
4	Cryptomeria japonica височина 200-250см	бр.	3,00	352,80	1058,40
5	Cupressus sempervirens височина 200-250см	бр.	2,00	238,56	477,12
6	Cupressus arizonica височина 150-200см	бр.	11,00	213,35	2346,85
7	Libocedrus decurrens "Aurea" височина 150-200см	бр.	3,00	314,16	942,48
8	Metasequoia glyptostroboides височина 200-250см	бр.	5,00	277,19	1385,95
9	Pinus pinea височина 350-400см	бр.	9,00	651,85	5866,65
10	Pseudotsuga menziesii височина 250-300см	бр.	2,00	327,60	655,20
11	Sequoia sempervirens височина 250-300см	бр.	5,00	277,20	1386,00
ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА					
12	Acer palmatum "Dissectum Atropurpureum" височина 100-150см	бр.	4,00	411,59	1646,36
13	Acer palmatum "Dissectum" височина 100-150см	бр.	2,00	411,61	823,22
14	Acer platanoides "Schwedleri" височина 350-400см	бр.	4,00	277,21	1108,84
15	Acer tataricum височина 150-200см	бр.	6,00	129,37	776,22
16	Albizia julibrissin височина 150-200см	бр.	11,00	109,19	1201,09
17	Broussonetia papyrifera височина 250-250см	бр.	11,00	243,61	2679,71
18	Catalpa bignonioides "Globosa" височина 200-250см	бр.	2,00	232,75	465,50
19	Celtis australis височина 350-400см	бр.	8,00	260,41	2083,28
20	Cercis siliquastrum височина 250-300см	бр.	7,00	238,57	1669,99
21	Ginkgo biloba мъжки растения височина 350-400см	бр.	8,00	277,20	2217,60
22	Koeleria paniculata височина 150-200см	бр.	2,00	152,88	305,76
23	Ligustrum japonicum височина 200-250см	бр.	3,00	293,78	881,34
24	Melia azedarach височина 250-300см	бр.	3,00	252,02	756,06
25	Paulownia tomentosa височина 350-400см	бр.	2,00	164,65	329,30
26	Prunus cerasifera "Nigra" височина 300-350см	бр.	11,00	231,84	2550,24
27	Platanus x acerifolia височина 350-400см	бр.	4,00	277,19	1108,76
28	Quercus rubra височина 350-400см	бр.	3,00	209,97	629,91
29	Rhus typhina височина 200-250см	бр.	8,00	109,18	873,44
30	Salix caprea "Pendula" височина 150-200см	бр.	2,00	104,16	208,32
ИГЛОЛИСТНА РАСТИТЕЛНОСТ					
31	Juniperus communis "Depressa Aurea" височина 30-40см	бр.	58,00	6,75	391,50
32	Juniperus hinensis "Strikta" височина 60-80см	бр.	6,00	12,80	76,80
33	Juniperus montana "Aurea Nana" височина 30-40см	бр.	23,00	5,74	132,02
34	Juniperus procumbens "Bonin Islandas" височина 30-40см	бр.	22,00	5,76	126,72
35	Juniperus sabina височина 30-40см	бр.	22,00	5,58	122,76
36	Juniperus squamata "Blue Star" височина 30-40см	бр.	31,00	6,43	199,33
37	Thuja occidentalis "Danika" височина 20-30см	бр.	24,00	24,06	577,44
38	Thuja occidentalis "Aurea" височина 100-120см	бр.	8,00	31,03	248,24



39	Thuja occidentalis "Globosa" височина 50-600см	бр.	5,00	46,74	233,70
40	Thuja occidentalis "Golden Tuffet" височина 20-30см	бр.	10,00	12,80	128,00
41	Thuja occidentalis "Smaragd" височина 100-120см	бр.	6,00	29,93	179,58
42	Thuja orientalis "Aurea Nana" височина 40-50см	бр.	16,00	9,19	147,04
ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ					
43	Berberis vulgaris "Atropurpurea" височина 40-120см	бр.	146,00	5,76	840,96
44	Berberis thunbergii "Aurea Nana" височина 20-30см	бр.	175,00	6,26	1095,50
45	Berberis thunbergii "Atropurpurea Nana" височина 20-30см	бр.	199,00	6,26	1245,74
46	Buxus sempervirens височина 20-30см	бр.	293,00	6,09	1784,37
47	Cotoneaster dammeri височина 30-40см	бр.	39,00	4,41	171,99
48	Euonymus japonicas "Microphylla Variegata" височина 20-30см	бр.	407,00	6,09	2478,63
49	Forsythia x intermedia височина 40-60см	бр.	25,00	4,74	118,50
50	Lagerstroemia indica височина 100-120см	бр.	6,00	159,29	955,74
51	Ligustrum ovalifolium височина 60-80см	бр.	642,00	4,40	2824,80
52	Lonicera nitida "Lemon Beauty" височина 20-30см	бр.	337,00	5,08	1711,96
53	Photinia serrulata- оформено като дърво височина 150-200см	бр.	8,00	315,53	2524,24
54	Spiraea japonica "Little Princess" височина 30-40см	бр.	106,00	6,09	645,54
55	Spiraea x bumalda "Anthony Waterer" височина 40-60см	бр.	66,00	7,34	484,44
56	Syringa josikaea височина 100-120см	бр.	16,00	10,61	169,76
57	Vinca minor "Variegata" височина 20-30см	бр.	130,00	4,40	572,00
58	Weigela floribunda височина 40-60см	бр.	18,00	4,74	85,32
МНОГОГОДИШНИ ЦВЕТА					
59	Achillea ptarmica "Perla"	бр.	129,00	4,74	611,46
60	Achillea rosea	бр.	120,00	4,74	568,80
61	Ajuga reptans "Atropurpurea"	бр.	275,00	4,40	1210,00
62	Armeria maritima "Alba"	бр.	53,00	4,40	233,20
63	Armeria maritima "Splendens"	бр.	113,00	4,40	497,20
64	Campanula carpatica "Alba"	бр.	52,00	5,10	265,20
65	Campanula carpatica "Blue Clips"	бр.	51,00	5,10	260,10
66	Cerastium tomentosum	бр.	101,00	4,40	444,40
67	Dianthus plumaris	бр.	148,00	5,16	763,68
68	Dianthus deltoids	бр.	98,00	5,16	505,68
69	Erica carnea "Challenger"	бр.	340,00	5,58	1897,20
70	Erica carnea "Springwood White"	бр.	136,00	5,58	758,88
71	Gaillardia grandiflora	бр.	50,00	5,16	258,00
72	Geranium sanguineum "Canon Miles"	бр.	100,00	5,58	558,00
73	Pachysandra terminalis	бр.	188,00	5,16	970,08
74	Leucanthemum spp.- ниски форми до 30 см.	бр.	501,00	5,16	2585,16
75	Heucherax "Lime Rickey"	бр.	66,00	8,43	556,38
76	Heucherax "Marmalade"	бр.	95,00	8,45	802,75
77	Heuchera micrantha "Palace Purple"	бр.	32,00	8,43	269,76
78	Iberis sempervirens "Snowflake"	бр.	38,00	5,16	196,08
79	Saxifraga 'WhitePixie'	бр.	38,00	5,16	196,08
80	Stachys lanata	бр.	172,00	5,58	959,76
ДЕКОРАТИВНИ ТРЕВИ					
81	Carex comans	бр.	119,00	11,80	1404,20
82	Festuca glauca 'Glaucua'	бр.	103,00	5,08	523,24
83	Festuca scoparia	бр.	129,00	6,26	807,54
84	Imperata cylindrica "Red Baron"	бр.	259,00	8,45	2188,55
85	Pennisetum lopecuroides	бр.	68,00	8,45	574,60
КАТЕРЛИВА РАСТИТЕЛНОСТ					
86	Parthenocissus quinquefolia	бр.	18,00	21,52	387,36
87	Wisteria floribunda "Violacea plena"	бр.	27,00	36,66	989,82
88	Wisteria floribunda "Alba"	бр.	20,00	40,03	800,60
89	Тревна смеска	м2	3500,00	3,06	10710,00
90	Чимове	м2	1681,00	14,33	24088,73



91	Едногодишни по използване цветя (Begonia)	бр.	420,00	1,45	609,00
92	Бели обли малки камъни	м3	1,00	960,00	960,00
93	Мулч (естествен цвят)	м3	7,00	120,01	840,07
94	Подпори за новозасадени дървета	бр.	157,00	11,77	1847,89
95	Финно подравняване	м2	3500,00	0,75	2625,00
СУМА:					1 108 826,94 лв.
НЕПРЕДВИДЕНИ 2%					22 176,54 лв.
ВСИЧКО С НЕПРЕДВИДЕНИ					1 131 003,48 лв.
20% ДДС:					226 200,70 лв.
ОБЩО С ДДС:					1 357 204,18 лв.

Дата:

Наименование на участника:

Име и фамилия на представителя на участника:

Длъжност:

Подпис и печат:

28 март 2019 г.

ТРАНССТРОЙ ЕКО" ООД

Йонко Георгиев

Управител

