



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА ЦАРЕВО

---

Приложение № 7

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

До Община Царево

(наименование на Възложителя)

От „ЩРАБАГ“ ЕАД

(наименование на участника)

С адрес: бул. „Цариградско шосе № 115 Г, ет. 8, гр. София, п.к.1784

тел.: 02/445 87 71, факс: 02/445 88 89, e-mail: desislava.ignatova@strabag.com

ЕИК/БУЛСТАТ: 130463628,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка [REDACTED]


BIC код на банката [REDACTED]

Банка: Райфайзен банк ЕАД

Град/клон/офис: София

Адрес на банката: ул. „Гогол“ 11-13

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с предмет: „Рехабилитация на ул. „Преображенска“ в участъка от ул. „Михаил Герджиков“ до ул. Любен Каравелов“ град Царево Община Царево“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документите и изискванията на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. За извършване на строително – монтажните работи ние предлагаме следните финансови условия:

**Предлагаме да изпълним поръчката за цена в размер на 538 126,85 лв. (словом: петстотин тридесет и осем хиляди сто двадесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки) без включен ДДС, с включени в тях 5% непредвидени разходи.**

Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС. В предложената цена следва да бъдат включени разходи за труд, материали, в това число печалба, както и данъци, такси, начислявани от участника, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период.

Нашето ценово предложение е изготвено на база представени технически изисквания и количествена сметка. Извършили сме оглед и сме запознати с всички условия на обекта, които биха могли да повлияят на предлаганата от нас цена.

Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на количествено – стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове строително – монтажни дейности (ако е приложимо), са:

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	
1	Часова ставка 6,00 лева/час;
2	Допълнителни разходи върху труд 100 %;
3	Допълнителни разходи върху механизация 50 %;
4	Доставно-складови разходи 12 %;
5	Печалба 10 %.

2. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно,



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите за строителство, изискванията, посочени в документацията за обществена поръчка и техническата спецификация.

3. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Неразделна част от настоящото ценово предложение е:

1. КСС (количествено – стойностна сметка) – **Приложение № 7а.**

(Всички единични цени в представените от участника КСС, следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая).

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 07.05.2019г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Николина Венкова-  
Упълномощен представител  
(име и фамилия)  
(качество на представляващия участника)



**ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."ПРЕОБРАЖЕНСКА" В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. "МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ" ДО УЛ. "ЛЮБЕН  
КАРАВЕЛОВ" ГР.ЦАРЕВО" ОБЩИНА ЦАРЕВО**

Позиция	Описание на работите	мярка	к-ство	ед.цена	сума без ДДС
	<b>Сметка ПЪТНИ РАБОТИ</b>				
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	m <sup>3</sup>	173.00	25.72	4 449.56
2	Изкоп за линеен отводнител, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	m <sup>3</sup>	2.40	28.34	68.02
3	Развяляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	m <sup>3</sup>	60.00	22.13	1 327.80
4	Развяляне на съществуваща трошенокаменната настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	m <sup>3</sup>	1 550.00	19.48	30 194.00
5	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	m <sup>2</sup>	3 500.00	3.62	12 670.00
6	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	16.00	18.53	296.48
7	Демонтаж на съществуващи бодюри, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо	m	1 640.00	5.85	9 594.00
8	Демонтаж на съществуващ бетонов тротоар, включително, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо на разстояние до 5 км	m <sup>2</sup>	2 852.00	5.58	15 914.16
9	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	t	616.80	150.28	92 692.70
10	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80% обвита с битум повърхност на фракциите определена съгласно БДС 11685 т. 1.	m <sup>2</sup>	5 675.00	15.68	88 984.00
11	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	m <sup>2</sup>	5 675.00	0.71	4 029.25
12	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт	t	122.40	144.64	17 703.94
13	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия)	m <sup>3</sup>	593.00	36.10	21 407.30
14	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	m	1 384.00	33.48	46 336.32
15	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, включително всички свързани с това разходи.	m	25.00	16.84	421.00
16	Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочи с размери 40/40, включително всички свързани с това разходи.	m <sup>2</sup>	3 070.00	29.50	90 565.00
17	Доставка и полагане на тактилни плочи /жълти/ с размери 30/30, включително всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	80.00	36.11	2 888.80
18	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	121.00	30.88	3 736.48
19	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	8.00	284.10	2 272.80
20	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф 40 и дължина над 2.0 m за стандартни знаци, но ненадвишаващи 3.5m, включително всички свързани с това разходи.	бр.	26.00	80.29	2 087.54
21	Доставка и изливане на място на бетон В25 съгласно БДС 7268, при малки съоръжения и подпорни стени, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	6.00	178.45	1 070.70
22	Повдигане на дъждоприемни и ревизионни шахти съгласно чертежите, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	19.00	63.39	1 204.41
23	Доставка и монтаж на линеен отводнител с клас на натоварване D400, и включване към съществуващата канализационна мрежа / 1 бр включвания /, включително всички свързани с това разходи.	m		20.48	5 127.68



Позиция	Описание на работите	мярка	к-ство	ед.цена	сума без ДДС
	<b>Сметка ЕЛЕКТРО</b>				
1	Доставка на улични стълбове комбиниран с две рогатки на едно ниво по детайл	бр.	10.00	648.50	6 485.00
2	Доставка на улични стълбове комбиниран с две рогатки на различни нива по детайл	бр.	6.00	648.50	3 891.00
3	Монтаж на улични стълбове	бр.	16.00	130.69	2 091.04
4	Демонтаж на улични стълбове	бр.	14.00	99.73	1 396.22
5	Доставка на диодни луни за монтаж в паважа 10W	бр.	25.00	71.64	1 791.00
6	Монтаж на диодни луни	бр.	25.00	18.28	457.00
7	Доставка на улично осв.тяло по детайл	бр.	32.00	592.91	18 973.12
8	Монтаж на улично осв.тяло	бр.	32.00	55.40	1 772.80
9	Доставка и полагане на кабел СВТ /3x1,5/кв.мм .	м.	248.00	5.55	1 376.40
10	Доставка и полагане на кабел СВТ /5x6/кв.мм . в тръба ф 50 кв.мм.	м.	520.00	8.99	4 674.80
11	Доставка и полагане на кабел СВТ /3x2,5 /кв.мм . в тръба ф 21 кв.мм.	м.	200.00	3.21	642.00
12	Доставка и полагане PVC тръби ф 50 кв. мм.	м.	520.00	3.46	1 799.20
13	Доставка и полагане PVC тръби ф 21 кв. мм.	м.	520.00	3.03	1 575.60
14	Автоматичен прекъсвач С60N 6A	бр.	16.00	13.59	217.44
15	Доставка и набиване на поцинкован заземителен кол L63/63/6мм , l=3м	бр.	8.00	43.23	345.84
16	Фундамент за ул. стълб	бр.	16.00	130.21	2 083.36
17	Доставка и монтаж на метална тръба ф110.	м	45.00	20.88	939.60
18	Изработка на бетонен кожух около тръба	бр.	6.00	29.65	177.90
19	Доставка и полагане на сигнална лента над кабела .	м.	520.00	1.09	566.80
20	Направа на изкоп ширина 40 см. дълбочина 70см.	м.	520.00	10.98	5 709.60
21	Направа на изкоп ширина 60 см. дълбочина 110см.	м.	45.00	10.98	494.10
		<b>ОБЩО</b>			512 501.76
		<b>5% непредвидени</b>			25 625.09
		<b>без ДДС с непредвидени</b>			<b>538 126.85</b>
		<b>ДДС</b>			107 625.37
		<b>ОБЩО С ДДС</b>			<b>645 752.22</b>