



Забележки:

1. Кота $+0.00 = 21.75\text{м}$.
2. Скобите на ВКК да се изпълняват под муфите.
3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват на 20мм от конструкцията.
4. На всички ВКК ф110 да се монтира РО ф110 на 0,80м от пода на етаж.
5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонолитва, а да се запълва с пластификатор.

Инвеститор:
Община Царево

архитектура
арх. Л. Шекерова

арх. Т. Кирилова

конструкции
инж. Алексиева

ОВ
инж. Д. Илиева

Ел.
инж. Ю. Синилков

Вик
инж. П. Пенчева

Реконструкция на сграда
на Община Царево
в УПИ II, кв. 10, гр. Царево.

**КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕТАЖ 1
кота $-0.45=21.30$**

ул. Ал. Батенберг No. 5
Бургас

тел/факс
844 855

е-мейл
BUDA @
tvskot.net

мащаб: М 1:50
дата: 02. 2008г.

Форм: ТП

ЧЕРТЕЖ No: **10 / 16**

КАНАЛИЗАЦИЯ

ПЕНЧЕРОВА