



Забележки:  
1. Кота +0.00 = 21.75м.  
2. Скобите на ВКК да се изпълняват по муфтите.  
3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват 20мм от конструкцията.  
4. На всички ВКК ф110 да се монтират РО ф110 на 0,80м от пода на етажа.  
5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонолитва, а да се запълва с пластификатор.

Инвеститор:  
Община Царево

архитектура  
арх. Л. Шекербаева арх. Т. Кирилов

конструкции  
инж. Алексиева

ОВ  
инж. Д. Илиева

Ел.  
инж. Ю. Синилков

Вик  
инж. П. Пенчева

Реконструкция на сградата на Община Царево в УПИ II, кв. 10, гр. Царево

**КАНАЛИЗАЦИЯ СУТЕРЕН**  
кота -3.05

ул. Ал. Батенберг № 5  
Бургас  
тел/факс 844 855  
е-мейл BUDA @ tvskot.net

мащаб: М 1 : 50  
дата: 02. 2008г.

Фаз: ТП

ЧЕРТЕЖ №: 9 / 16