



Забележки:
 1. Кота +0,00 = 21.75м.
 2. Скобите на ВКК да се изпълняват под муфите.
 3. ВКК са от PVC тръб и се изпълняват на 20мм от конструкцията.
 4. На всички ВКК ф110 да се монтират РО ф110 на 0,80м от пода на етажа.
 5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонтира, а да се запълва с пластификатор.

Инвеститор:
Община Царево

архитектура арх.Л.Шекерова арх.Т.Кирилова

конструкции инж.Алексиева

ОВ инж.Д.Илиева

Ел. инж.Ю.Синилков

ВИК инж.П.Пенчева

Реконструкция на сграда
на Община Царево
в УПИ II, кв.10, гр. Царево.

КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕТАЖ 4
кота +9.62

BUDA
Бюро за Урбанизъм,
Дизайн и Архитектура

машаб: М 1 : 500 Фаза: ТП

дата: 02. 2008г.

ЧЕРТЕЖ №:

13 / 16