

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ "Н.ВАПЦАРОВ", гр.ЦАРЕВО - НАЧАЛЕН КУРС, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ "Н.ВАПЦАРОВ" гр.ЦАРЕВО - ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗИКУЛТУРЕН САЛОН

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	ПО ДОГОВОР				СТАВА		
		МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
A	СОУ "Н.ВАПЦАРОВ" гр.ЦАРЕВО - ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗИКУЛТУРЕН САЛОН							
	Подготвителни и демонтажни дейности							
1	Демонтаж на водосточни тръби	м'	188.8	3.10	585.28	188.8	3.1	585.28
2	Изчукване на подпрозоречни первази	м'	159.9	14.76	2360.12	159.9	14.76	2360.12
3	Изчукване на мазилка около прозорци и врати до тухла	м'	1110.9	5.10	5665.59	1110.9	5.1	5665.59
4	Демонтаж на метална мрежа пред прозорци с размери 75/55см. по северна фасада	бр.	2	28.80	57.60	2	28.8	57.60
5	Демонтаж на метална мрежа пред прозорци с размери 110/130см. по южна фасада и фасада изток от към вътрешен двор	бр.	10	43.25	432.50	10	43.25	432.50
6	Демонтаж на метална мрежа пред прозорци с размери 110/210см. по южна фасада	бр.	8	50.80	406.40	8	50.8	406.40
7	Демонтаж на метална мрежа пред прозорци с размери 115/85см. по северна фасада	бр.	1	28.80	28.80	1	28.8	28.80
8	Демонтаж на метална мрежа пред прозорци с размери 115/115см. по северна фасада	бр.	1	43.25	43.25	1	43.25	43.25
9	Демонтаж на метална мрежа пред прозорци с размери 115/130см. по северна фасада	бр.	2	43.25	86.50	2	43.25	86.50
10	Демонтаж на метална мрежа пред прозорци с размери 115/200см. по южна фасада	бр.	1	50.80	50.80	1	50.8	50.80
11	Демонтаж на метална мрежа пред прозорци с размери 115/210см. по северна фасада	бр.	2	50.80	101.60	2	50.8	101.60
12	Демонтаж на метална мрежа пред прозорци с размери 120/210см. по западна фасада	бр.	4	50.80	203.20	4	50.8	203.20
13	Демонтаж на метална решетка пред прозорци с размери 85/130см. по южна фасада	бр.	12	36.00	432.00	12	36	432.00
14	Демонтаж на метална решетка пред входна врата с размери 85/135см. по южна фасада	бр.	1	36.00	36.00	1	36	36.00
15	Демонтаж на метална решетка пред прозорци с размери 105/50см. по западна фасада	бр.	1	28.80	28.80	1	28.8	28.80
16	Демонтаж на метална решетка пред прозорци с размери 120/40см. по западна фасада	бр.	1	28.80	28.80	1	28.8	28.80
17	Демонтаж на метална решетка пред прозорци с размери 122/63см. по западна фасада и фасада изток от към вътрешен двор	бр.	2	28.80	57.60	2	28.8	57.60
18	Демонтаж на метална решетка пред прозорци с размери 125/50см. по западна фасада	бр.	1	28.80	28.80	1	28.8	28.80
19	Демонтаж на метална решетка пред прозорци с размери 128/63см. по западна фасада	бр.	1	28.80	28.80	1	28.8	28.80
20	Демонтаж на метална решетка с размери 150/250см. по западна фасада	бр.	1	50.80	50.80	1	50.8	50.80
21	Демонтаж на външни климатични тела	бр.	12	79.20	950.40	12	79.2	950.40
22	Демонтаж на метална кутия за климатизи	бр.	4	28.80	115.20	4	28.8	115.20
23	Демонтаж на осветително тяло (аплик) при главен и второстепенен вход по южна фасада	бр.	2	5.04	10.08	2	5.04	10.08
24	Демонтаж на осветително тяло (пржектор) по южна фасада	бр.	2	6.50	13.00	2	6.5	13.00
25	Демонтаж на информационна табела - СТУ "Н.И. ВАПЦАРОВ" с размери 42x420см по южна фасада	бр.	1	122.40	122.40	1	122.4	122.40
26	Демонтаж на табела при главен вход по южна и северна фасада	бр.	2	36.70	73.40	2	36.7	73.40
27	Демонтаж на табела при северна фасада на физкултурен салон	бр.	1	36.70	36.70	1	36.7	36.70
28	Демонтаж на звънец по южна фасада	бр.	1	3.60	3.60	1	3.6	3.60
29	Демонтаж на видео камера	бр.	5	7.90	39.50	5	7.9	39.50
30	Демонтаж на чешми при главен вход по южна фасада	м'	2.55	175.68	447.98	2.55	175.68	447.98
31	Демонтаж на метален паралет при стълбище вход на трибуни	м'	11	9.36	102.96	0	9.36	0.00
32	Демонтаж на стара дървена дограма по северна и източна фасада	м²	4.2	79.20	332.64	4.2	79.20	332.64
33	Демонтаж на метална решетка по западна фасада от към вътрешен двор 160/300	бр.	1	43.25	43.25	1	43.25	43.25
34	Демонтаж на стрехи по северна фасада на трибуни	м'	35	79.20	2772.00	35	79.20	2772.00
35	Демонтаж на камъна шепка при стълби при главен вход по южна фасада	м'	4.3	11.80	50.74	4.3	11.80	50.74

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
37	Демонтаж на тухлени зидове при западна фасада откъм вътрешен двор	м ³	2	146.90	293.80	2	146.90	293.80
38	Демонтаж на стъпала и разбираване на плоча при западна фасада откъм вътрешен двор	м ²	20	50.40	1008.00	20	50.40	1008.00
39	Демонтаж на стъпала и разбираване на плоча пред вход котелно	м ³	2	146.90	293.80	2	146.90	293.80
40	Демонтаж на каменни шапки при стъпби	м ⁴	4.3	11.80	50.74	4.3	11.80	50.74
41	Извозване и натоварване на отпадъци на камион Ръчно	м ³	350	21.90	7665.00	350	21.90	7665.00
	АРХИТЕКТУРНИ ДЕЙНОСТИ							
1	Монтаж на нови водосточни тръби	м ¹	181	24.46	4427.26	181	24.46	4427.26
2	Полагане на фасадна топлоизолационна система с "EPS" с дебелина 10см, (λ=0.036)	м ²	1400.7	29.40	41180.58	1400.7	29.40	41180.58
3	Полагане на фасадна топлоизолационна система с "EPS" с дебелина 10см, (λ=0.036) под главен вход	м ²	30	29.40	882.00	30	29.40	882.00
4	Полагане на фасадна топлоизолационна система с "EPS" с дебелина 10см, (λ=0.036) под второстепенен вход	м ²	25	29.40	735.00	25	29.40	735.00
5	Полагане на фасадна топлоизолационна система с "EPS" с дебелина 2см, (λ=0.036) около прозорци и входни врати	м ¹	1046.8	14.10	14759.88	1046.8	14.10	14759.88
6	Полагане на фасадна топлоизолационна система "XPS" с дебелина 2см, (λ=0.036) около прозорци по фасада юг	м ¹	64.1	17.90	1147.39	64.1	17.90	1147.39
7	Полагане на фасадна топлоизолационна система с "XPS" с дебелина 10см., λ=0.036	м ²	255.5	43.40	11088.70	255.5	43.40	11088.70
8	Монтаж на първази около прозорци от "XPS", (λ=0.036), с размери 10/10 см.	м ¹	165.2	22.80	3766.56	112.00	22.80	2553.60
9	Монтаж на двоен фриз над прозорци от "XPS", (λ=0.036), с дебелина 5см.	м ¹	277.4	21.00	5825.40	301.50	21.00	6331.50
10	Полагане на обмазна хидроизолация	м ²	255.5	21.45	5480.48	255.5	21.45	5480.48
11	Полагане на вертикални пиластри между прозорци от фасадна топлоизолационна система с "XPS" с дебелина 10см	м ¹	353.3	26.20	9256.46	252.00	26.20	6602.40
12	Полагане на силикатна фасадна мазилка - цвят 1	м ²	981.6	42.20	41423.52	1239.7	42.20	52315.34
13	Полагане на силикатна фасадна мазилка - цвят 2	м ²	215.7	42.20	9102.54	215.7	42.20	9102.54
14	Полагане на силикатна цокълна мазилка - цвят 3	м ²	239.1	42.20	10090.02	301.9	42.20	12740.18
15	Полагане на силикатна фасадна мазилка - цвят 4	м ²	233.1	42.20	9836.82	0	42.20	0.00
16	Полагане на силикатна цокълна мазилка - цвят 4	м ²	62.8	42.20	2650.16	0	42.20	0.00
17	Прилагане на мерки за реставрация и консервация на съществуващ стенопис с размери 455/735см.	бр.	1	2106.00	2106.00	0	2106.00	0.00
18	Преобядрисване на колони пред главен вход с височина 335см.	бр.	2	122.40	244.80	2	122.40	244.80
19	Монтаж на нова бяла PVC дограма при северна и западна фасада	м ²	4.3	396.00	1702.80	4.43	396.00	1754.28
20	Монтаж на нова бяла PVC дограма при източна фасада на котелно	м ²	1.5	396.00	594.00	1.5	396.00	594.00
	Оформяне на кашпи:	м ³	10.2	198.00	2019.60	0	198.00	0.00
21	- бетон за оформяне на кашпи	м ²	29.8	21.40	637.72	0	21.40	0.00
	- полагане на обмазна хидроизолация от вътрешни страни на кашпа	м ²	4.5	42.20	189.90	0	42.20	0.00
	- полагане на силикатна мазилка от вътрешна страна на кашпа с цвят 4 -	м ²	2.7	21.40	57.78	0	21.40	0.00
22	Обработка на английски двор при котелно: - Полагане на обмазна хидроизолация от кота +0,55 до ниво прилежащ терен - Полагане на топлоизолационна система с "XPS" с дебелина 10см., λ=0.036, от кота +0,55, с крайно покритие	м ²	2.7	84.00	226.80	0	84.00	0.00
23	Цокълна силикатна мазилка - цвят 4 -	м ²	6	180.00	1080.00	13.9	180.00	2502.00
24	Монтаж на метален парапет при стълбище вход на трибуни	бр.	1	648.00	648.00	0	648.00	0.00
25	Оформяне на площадка с размери 350/90см. и 5бр. стълпала с размери 15/30см. при вход на трибуни	бр.	1	648.00	648.00	1	648.00	648.00
	Оформяне на площадка с размери 150/170см. и 4бр. стълпала с размери 15/30см. при вход на котелно	м ²	95	6.00	570.00	98	6.00	588.00
	Покрив на физкультурен салон трибуни: - Полагане на паронизация по покрив на физкультурен салон трибуни							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
26	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР - Полагане на топлоизолационна система "XPS" с дебелина 12см., $\lambda = 0.036$ - Полагане на хидроизолация с посылка по покрив	м ²	95	68.90	6545.50	98	68.90	6752.20
	Плосък покрив на физкултурен салон трибуни: - Полагане на пароиолация по плосък покрив на физкултурен салон и котелно	м ²	500	6.00	3000.00	632	6.00	3792.00
27	- Полагане на топлоизолационна система "XPS" с дебелина 12см., $\lambda = 0.036$ - Полагане на лек бетон за наклон $d = 3 \div 5$ см. по плосък покрив - Полагане на хидроизолация с посылка по покрив - Полагане на съществуващи (стари) видео камери	м ²	500	28.80	14400.00	632	28.80	18201.60
28	Монтаж на метална решетка с размери 190/170 см. при фасада запад откъм вътрешен двор	м ²	480	10.80	5184.00	612	10.80	6609.60
29	Монтаж на метална решетка с размери 190/170 см. при фасада запад на главен вход	м ²	500	36.80	18400.00	632	36.80	23257.60
30	Монтаж на метален парпет с размери 375/170см.	бр.	5	22.40	112.00	5	22.40	112.00
31	Оформяне на кутия около ел. табло	бр.	1	544.30	544.30	1	544.30	544.30
32	Монтаж на осветителни тела-аплик	бр.	1	544.30	544.30	1	544.30	544.30
33	Монтаж на звънец по южна фасада	бр.	1	1089.80	1089.80	1	1089.80	1089.80
34	Премахване на бетонни плочи	м ²	4	360.00	1440.00	4	360.00	1440.00
35	Премахване на асфалтова настилка	бр.	2	109.15	218.30	2	109.15	218.30
36	Премахване на цименто-мозаечни тротоарни плочи	бр.	1	17.40	17.40	1	17.40	17.40
37	Премахване на пясъчник	м ²	242	15.50	3751.00	242	15.50	3751.00
38	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	м ²	236	15.50	3658.00	236	15.50	3658.00
39	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	м ²	678	9.50	6441.00	375	9.50	3562.50
40	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	м ²	170	9.50	1615.00	170	9.50	1615.00
41	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	м ²	37	9.50	351.50	37	9.50	351.50
42	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	м ²	210	9.80	2058.00	210	9.80	2058.00
43	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	м ²	180	5.00	900.00	180	5.00	900.00
44	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	м ²	28	50.40	1411.20	28	50.40	1411.20
45	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	м ²	21	17.85	374.85	21	17.85	374.85
46	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	10	43.20	432.00	10	43.20	432.00
47	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	9	17.28	155.52	9	17.28	155.52
48	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	32	26.64	852.48	32	26.64	852.48
49	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	м ²	21	28.80	604.80	21	28.80	604.80
50	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	12	172.80	2073.60	12	172.80	2073.60
51	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	5	172.80	864.00	5	172.80	864.00
52	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	2	92.76	185.52	2	92.76	185.52
53	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	61	29.10	1775.10	56	29.10	1629.60
54	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	61	58.10	3544.10	54	58.10	3137.40
55	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	31	87.12	2700.72	29	87.12	2526.48
56	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	67	116.10	7778.70	62	116.10	7198.20
57	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	4	116.10	464.40	4	116.10	464.40
58	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	10	232.20	2322.00	10	232.20	2322.00
59	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	1	177.10	177.10	1	177.10	177.10
60	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	1	175.50	175.50	1	175.50	175.50
	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	1	256.25	256.25	1	256.25	256.25
	Премахване на тревни плочи и оформяне на тревна fuga	бр.	1	223.20	223.20	1	223.20	223.20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
61	Настилка тип "релефен" бетон - размер 160/230 см с дебелина 10 см	бр.	1	296.60	296.60	1	296.60	296.60
62	Настилка тип "релефен" бетон - размер 160/246 см с дебелина 10 см	бр.	2	317.50	635.00	2	317.50	635.00
63	Настилка тип "релефен" бетон - размер 171/173 см с дебелина 10 см	бр.	1	238.60	238.60	1	238.60	238.60
64	Настилка тип "релефен" бетон - размер 180/240 см с дебелина 10 см	бр.	5	348.33	1741.65	5	348.33	1741.65
65	Настилка тип "релефен" бетон - размер 180/244 см с дебелина 10 см	бр.	1	354.16	354.16	1	354.16	354.16
66	Настилка тип "релефен" бетон - размер 180/246 см с дебелина 10 см	бр.	12	357.12	4285.44	12	357.12	4285.44
67	Настилка тип "релефен" бетон - размер 280/246 см с дебелина 10 см	бр.	2	555.50	1111.00	2	555.50	1111.00
68	Настилка тип "релефен" бетон - размер 298/246 см с дебелина 10 см	бр.	2	591.25	1182.50	2	591.25	1182.50
69	Настилка тип "релефен" бетон за криволинейни елементи, стъпала и входове с дебелина 10 см	м ²	52	58.75	3055.00	52	58.75	3055.00
70	Настилка тип "унипаваж" - размер 10/10 см с дебелина 6,5 см	м ²	565	58.75	33193.75	137	58.75	8048.75
71	Настилка тип "сив термолуощен гранит" - за стълбище пред главен вход на сградата	м ²	35	123.26	4314.10	35	123.26	4314.10
72	Настилка тип "ударопоглъщаща" с дебелина 5 см	м ²	54	140.50	7587.00	236.00	140.50	33158.00
73	Оформяне на кашла с размери 120/142 см	бр.	1	242.50	242.50	0	242.50	0.00
74	Оформяне на кашла с размери 120/780 см	бр.	2	390.80	781.60	0	390.80	0.00
75	Оформяне на кашла с размери 120/798 см	бр.	1	390.80	390.80	0	390.80	0.00
76	Оформяне на кашла с размери 140/741 см	бр.	1	730.45	730.45	0	730.45	0.00
77	Оформяне на кашла с размери 180/295 см	бр.	1	785.25	785.25	0	785.25	0.00
78	Оформяне на кашла с размери 280/370 см	бр.	1	800.50	800.50	0	800.50	0.00
79	Оформяне на кашла с размери 295/445 см	бр.	1	820.50	820.50	0	820.50	0.00
80	Оформяне на кашла с размери 500/430 см	бр.	1	867.70	867.70	0	867.70	0.00
81	Оформяне на кашла с размери 579/430 см	бр.	1	942.35	942.35	0	942.35	0.00
82	Доставка и монтаж на парково осветление - лампи с височина 350 см	бр.	8	266.40	2131.20	0.00	266.40	0.00
83	Настилка тип "релефен" бетон - размер 240/240 см с дебелина 10 см	бр.	0	0.00	0.00	101.00	477.45	48222.45
КОНСТРУКЦИИ								
I. АРМИРАНА БЕТОННА ОСНОВА ЗА ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ								
1	Тънки изкопи в сбити почви до 0,15 м за ремонти	м ²	820	10.25	8405.00	1380	10.25	14145.00
2	Натоварване, транспорт и депониране на строителни отпадъци	м ³	150	21.80	3270.00	150	21.80	3270.00
3	Доставка и полагане на подосновен слой от каменни фракции е дебелина на пласта 5 см	м ³	41	46.00	1886.00	65	46.00	2990.00
4	Валиране на земя основа с вибровалаяк	м ²	820	5.00	4100.00	1380	5.00	6900.00
5	Корекция на нивелетните коти с пясък 2-5 см	м ²	820	3.00	2460.00	1380	3.00	4140.00
6	Направа и разваляне на периферен кофраж с височина 10 см	м	400	6.00	2400.00	400	6.00	2400.00
7	Изолационно полиетиленово покритие	м ²	820	3.00	2460.00	1380	3.00	4140.00
8	Доставка и монтаж на заварена арматурна мрежа Ø5 20/20	кг	1402	2.30	3224.60	1692	2.30	3891.60
9	Доставка и монтаж на заготвена арматура	кг	239	2.30	549.70	239	2.30	549.70
10	Доставка и полагане на армиран бетон клас B20	м3	82	194.50	15949.00	100	194.50	19450.00
11	Повърхностна обработка на армирана бетонна основа	м2	820	16.50	13530.00	1380	16.50	22770.00
12	Рязане на fugи с фугорезачка	м	120	6.80	816.00	120	6.80	816.00
13	Нанасяне на емулсия бетон контакт	м2	820	8.90	7298.00	1380	8.90	12282.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
II. ТРИБУНИ								
1	Разбиване на бетон за достигане на проектни нива - ръчно с почистване	м³	1	302.40	302.40	1	302.40	302.40
2	Почистване и обезпрашаване	м²	195	3.00	585.00	195	3.00	585.00
3	Направа и разваляне на кофраж	м²	77	33.10	2548.70	77	33.10	2548.70
4	Доставка и нанасяне на конструктивно лепило	м²	195	8.90	1735.50	195	8.90	1735.50
5	Доставка, подготовка и монтаж на заварена арматурна мрежа Ø5 20/20	кг	339	2.30	779.70	339	2.30	779.70
6	Доставка и полагане на армиран бетон клас B30	м³	22	208.80	4593.60	25	208.80	5220.00
7	Повърхностна обработка на армиран бетон	м²	122	17.30	2110.60	122	17.30	2110.60
III. КАШПИ ИГРИЩЕ								
1	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	24	6.50	156.00	0	6.50	0.00
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10 см	м²	25	36.00	900.00	0	36.00	0.00
3	Разбиване на стоманобетонни блокове с багер-хидрочук за машинно товарене	м³	9	64.80	583.20	0	64.80	0.00
4	Тънки изкопи до 0,5 м с пневматичен къргач в скални почви	м³	20	187.20	3744.00	0	187.20	0.00
5	Натоварване на отпадъци, добити при разрушаването ръчно на камцион	м³	45	21.90	985.50	0	21.90	0.00
6	Транспорт и депониране на строителни отпадъци	м³	45	15.10	679.50	0	15.10	0.00
7	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви	м²	34	9.35	317.90	0	9.35	0.00
8	Доставка и монтаж на PVC тръби Ø110 за оформяне на дренажни отвори	м	6	20.50	123.00	0	20.50	0.00
9	Доставка и полагане на неармиран подложен бетон клас B15	м³	3	172.80	518.40	0	172.80	0.00
10	Кофраж за стени с дебелина 20 см	м²	167	33.12	5531.04	0	33.12	0.00
11	Доставка и монтаж на заготвена арматура	кг	1326	2.30	3049.80	0	2.30	0.00
12	Доставка и полагане на армиран бетон клас B20 за стени с дебелина 20 см	м³	25	194.50	4862.50	0	194.50	0.00
13	Декофриране на стени	м²	167	4.60	768.20	0	4.60	0.00
IV. КАШПА 1 (ЗАДЕН ВХОД)								
1	Тънки изкопи до 0,5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално	м³	13	26.60	345.80	0	26.60	0.00
2	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви	м²	18	9.40	169.20	0	9.40	0.00
3	Доставка и монтаж на PVC тръби Ø110 за оформяне на дренажни отвори	м	3	20.50	61.50	0	20.50	0.00
4	Доставка и полагане на неармиран подложен бетон клас B15	м³	2	172.80	345.60	0	172.80	0.00
5	Кофраж за стени с дебелина 20 см	м²	93	33.10	3078.30	0	33.10	0.00
6	Доставка и монтаж на заготвена арматура	кг	623	2.30	1432.90	18	2.30	41.40
7	Доставка и полагане на армиран бетон клас B20 за стени с дебелина 20 см	м³	25	194.50	4862.50	1	194.50	194.50
8	Декофриране на стени	м²	93	4.60	427.80	3	4.60	13.80
9	Обратно насипване на изкопана земна маса	м³	13	12.70	165.10	0	12.70	0.00
V. КАШПА 2 (ЗАДЕН ВХОД)								
1	Разбиване на стоманобетонни блокове с багер-хидрочук за машинно товарене	м³	4	64.80	259.20	1	64.80	64.80
2	Разбиване на стоманобетонни площи с багер-хидрочук за машинно товарене	м³	5	64.80	324.00	0	64.80	0.00
3	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	м³	7	7.90	55.30	1.5	7.90	11.85

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
4	Тънки изкопи до 0,5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално	м³	4	26.70	106.80	0	26.70	0.00
5	Натоварване на отпадъци, добити при разрушаването механизизирано на камион	м³	13	3.60	46.80	1	3.60	3.60
6	Транспорт и депониране на строителни отпадъци	м³	13	21.90	284.70	1	21.90	21.90
7	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви	м²	26	9.35	243.10	0	9.35	0.00
8	Доставка и монтаж на PVC тръби Ø110 за оформяне на дренажни отвори	м	2	20.45	40.90	0	20.45	0.00
9	Доставка и полагане на неармиран подложен бетон клас B15	м³	3	172.80	518.40	0	172.80	0.00
10	Кофраж за стени с дебелина 20 см	м²	125	33.10	4137.50	0	33.10	0.00
11	Доставка и монтаж на заготвена арматура	кг	807	2.30	1856.10	0	2.30	0.00
12	Доставка и полагане на армиран бетон клас B20 за стени с дебелина 20 см	м³	15	194.50	2917.50	0	194.50	0.00
13	Декофриране на стени	м²	125	4.60	575.00	0	4.60	0.00
14	Обратно насипване на изкопана земна маса	м³	11	12.70	139.70	0	12.70	0.00
VI. КАШПА (ВХОД КОТЕЛНО)								
1	Разбиване на стоманобетонни блокове с батер-хидрочук за машинно товарене	м³	4	64.80	259.20	0	64.80	0.00
2	Изкоп с батер в земни почви при нормални условия на транспорт	м³	12	7.90	94.80	0	7.90	0.00
3	Натоварване на отпадъци, добити при разрушаването механизизирано на камион	м³	6	3.60	21.60	0	3.60	0.00
4	Транспорт и депониране на строителни отпадъци	м³	6	21.90	131.40	0	21.90	0.00
5	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и насипи в земни почви	м²	14	910.00	12740.00	0	910.00	0.00
6	Доставка и монтаж на PVC тръби Ø110 за оформяне на дренажни отвори	м	3	20.45	61.35	0	20.45	0.00
7	Доставка и полагане на неармиран подложен бетон клас B15	м³	1.5	172.80	259.20	0	172.80	0.00
8	Кофраж за стени с дебелина 20 см	м²	88	33.10	2912.80	0	33.10	0.00
9	Доставка и монтаж на заготвена арматура	кг	492	2.30	1131.60	0	2.30	0.00
10	Доставка и полагане на армиран бетон клас B20 за стени с дебелина 20 см	м³	11	194.50	2139.50	0	194.50	0.00
11	Декофриране на стени	м²	88	4.60	404.80	0	4.60	0.00
12	Обратно насипване на изкопана земна маса	м³	12	12.70	152.40	0	12.70	0.00
VII. КАШПА (ВХОД ФИЗ. САЛОН)								
1	Тънки изкопи до 0,5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално	м³	1.5	26.70	40.05	0	26.70	0.00
2	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви	м²	2	9.40	18.80	0	9.40	0.00
3	Доставка и полагане на неармиран подложен бетон клас B15	м³	0.2	172.80	34.56	0	172.80	0.00
4	Кофраж за стени с дебелина 15 см	м²	15	33.10	496.50	0	33.10	0.00
5	Доставка и монтаж на заготвена арматура	кг	70	2.30	161.00	0	2.30	0.00
6	Доставка и полагане на армиран бетон клас B20 за стени с дебелина 15 см	м³	1.2	194.50	233.40	0	194.50	0.00
7	Декофриране на стени	м²	15	4.60	69.00	0	4.60	0.00
8	Обратно насипване на изкопана земна маса	м³	1.5	12.70	19.05	0	12.70	0.00
VIII. СТЬЛЪЩИЦЕ (ВХОД КОТЕЛНО)								
1	Тънки изкопи до 0,5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално	м³	1	26.60	26.60	1	26.60	26.60
2	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви	м²	4	9.35	37.40	4	9.35	37.40
3	Кофраж за стоманобетонни стълби и площадки	м²	1	46.00	46.00	1	46.00	46.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
4	Изоляционно полиетиленово покритие	м ²	4	3.00	12.00	4	3.00	12.00
5	Доставка и монтаж на заготвена арматура	кг	24	2.30	55.20	24	2.30	55.20
6	Доставка и полагане на армиран бетон В20 за стълбища	м ³	0.6	223.30	133.98	0.6	223.30	133.98
IX. СТЪЛБИЩЕ (ЗАДЕН ВХОД)								
1	Монтаж оставаш кофраж за стоманобетонни стълби	м ²	1	108.00	108.00	1	108.00	108.00
2	Доставка и монтаж на заготвена арматура	кг	190	2.30	437.00	190	2.30	437.00
3	Доставка и полагане на армиран бетон В20 за стълбища	м ³	3	223.30	669.90	3	223.30	669.90
ЕЛЕКТРИЧЕСКА								
1	Доставка и монтаж на Разпределително табло Ртвo,	бр.	1	1728.00	1728.00	1	1728.00	1728.00
2	съгласно ел.схема	бр.	12	1036.80	12441.60	12	1036.80	12441.60
3	Доставка на стълб, метален, с височина Н=4,50м над кота терен, по архитектурен детайл	бр.	12	466.50	5598.00	12	466.50	5598.00
4	Монтаж на същия	бр.	12	708.50	8502.00	12	708.50	8502.00
5	Доставка на парково осветително тяло, LED, 70W, IP65, монтирано на метален стълб с Н=4,50м над кота терен, по архитектурен детайл	бр.	12	138.25	1659.00	12	138.25	1659.00
6	Монтаж на същото	бр.	12	86.40	1036.80	12	86.40	1036.80
7	Доставка на клемна кутия тип ПКОМ IP65, с монтирани в нея клеми и АП 1P10A, за монтаж към стълб	бр.	12	34.50	414.00	12	34.50	414.00
8	Монтаж на същата	бр.	3	432.00	1296.00	3	432.00	1296.00
9	Доставка на осветително тяло, LED, 15W, IP66, за вграждане във фундамента на пилоните, по архитектурен детайл	бр.	3	83.50	250.50	3	83.50	250.50
10	Монтаж на същото	м'	20	0.50	10.00	20	0.50	10.00
11	Доставка на гофрирана PVC тръба ф16мм /монтаж на кабели в стени/	м'	72	1.30	93.60	72	1.30	93.60
12	Доставка на двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба ф16мм /полагане на кабели в стълб/	м'	150	1.40	210.00	150	1.40	210.00
13	Доставка на гофрирана PVC тръба ф29мм /монтаж на кабели в стени/	м'	440	3.00	1320.00	440	3.00	1320.00
14	Доставка на двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба ф50мм /полагане на кабели в изкол/	м'	535	5.25	2808.75	535	5.25	2808.75
15	Доставка на Кабел СВТ 3х6мм2	м'	55	2.30	126.50	55	2.30	126.50
16	Доставка на Кабел СВТ 3х1,5мм2	м'	92	1.50	138.00	92	1.50	138.00
17	Изтегляне на кабел със сечение до 6мм2 в двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба ф50мм	м'	440	3.45	1518.00	440	3.45	1518.00
18	Изтегляне на кабел със сечение до 6мм2 в PVC гофрирана тръба ф29мм	м'	150	3.45	517.50	150	3.45	517.50
19	Изтегляне на кабел със сечение 1,5 мм2 в PVC гофрирана тръба ф16мм	м'	20	3.45	69.00	20	3.45	69.00
20	Изтегляне на кабел със сечение 1,5 мм2 в двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба ф16мм, в стълб	м'	72	3.45	248.40	72	3.45	248.40
21	Полагане на PVC гофрирани тръби ф16мм по стена	м'	20	5.20	104.00	20	5.20	104.00
22	Полагане на двуслойни гофрирани кабелозащитни тръби ф16 мм в стълб за осветление	м'	72	5.20	374.40	72	5.20	374.40
23	Полагане на PVC гофрирани тръби ф29мм по стена	м'	150	5.20	780.00	150	5.20	780.00
24	Полагане на двуслойни гофрирани кабелозащитни тръби ф50мм в изкол	м'	440	5.20	2288.00	440	5.20	2288.00
25	Направа на заземителна уредба с Rзаз<10 ома	бр.	11	483.80	5321.80	11	483.80	5321.80
26	Свързване на съоръжение към заз.уредба	бр.	11	8.60	94.60	11	8.60	94.60
27	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	11	86.40	950.40	11	86.40	950.40
28	Трасиране на кабелна линия	м'	320	1.70	544.00	320	1.70	544.00
29	Направа на изкол до 0,4/дълбочина 0,8м	м'	320	25.90	8288.00	320	25.90	8288.00
30	Обратно засипване на изкол и угълътняване	м'	320	8.60	2752.00	320	8.60	2752.00
31	Направа на ревизионна кабелна шахта	бр.	2	518.40	1036.80	2	518.40	1036.80
32	Сува разделка на кабел до 6мм2	бр.	168	1.70	285.60	168	1.70	285.60

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
33	Свързване на проводник до 6мм2 към съоръжение	бр.	56	1.70	95.20	56	1.70	95.20
ОВК								
Отоплителна инсталация								
I								
1	Комин ф450	м	1.5	307.40	461.10	1.5	307.40	461.10
2	Преход ф250/ф450	бр.	1	368.80	368.80	1	368.80	368.80
3	Коляно 90о ф450	бр.	2	237.60	475.20	2	237.60	475.20
4	Тройник ф450/ф450/ф450	бр.	1	302.40	302.40	1	302.40	302.40
5	КИПИА	бр.	1	2160.00	2160.00	1	2160.00	2160.00
Тръбопроводи								
II.								
1	Тръба полиетиленова с алуминиева вложка ф16x2	м	45	4.30	193.50	45	4.30	193.50
2	Тръба усилен полипропилен с алуминиева вложка ф50x7,4 комплект с фитинги	м	86	34.60	2975.60	86	34.60	2975.60
3	Тръба усилен полипропилен с алуминиева вложка ф40x5,9 комплект с фитинги	м	33	25.30	834.90	33	25.30	834.90
4	Тръба усилен полипропилен с алуминиева вложка ф32x4,8 комплект с фитинги	м	41	20.80	852.80	41	20.80	852.80
5	Тръба усилен полипропилен с алуминиева вложка ф25x3,7 комплект с фитинги	м	2	16.90	33.80	2	16.90	33.80
6	Тръба усилен полипропилен с алуминиева вложка ф20x3 комплект с фитинги	м	20	51.60	1032.00	20	51.60	1032.00
7	Тръба усилен полипропилен с алуминиева вложка ф16x2,4 комплект с фитинги	м	13	14.90	193.70	13	14.90	193.70
8	Топлоизолация от микропореста гума за тръба ф50x7,4, дебелина d=9мм	м	86	7.40	636.40	86	7.40	636.40
9	Топлоизолация от микропореста гума за тръба ф40x5,9, дебелина d=9мм	м	33	5.70	188.10	33	5.70	188.10
10	Топлоизолация от микропореста гума за тръба ф32x4,8, дебелина d=9мм	м	41	4.30	176.30	41	4.30	176.30
11	Топлоизолация от микропореста гума за тръба ф25x3,7, дебелина d=9мм	м	2	4.00	8.00	2	4.00	8.00
12	Топлоизолация от микропореста гума за тръба ф20x3, дебелина d=9мм	м	20	3.80	76.00	20	3.80	76.00
13	Топлоизолация от микропореста гума за тръба ф16x2,4, дебелина d=9мм	м	13	3.25	42.25	13	3.25	42.25
14	Скоби за закрепване на гъвкави тръби	бр.	90	0.25	22.50	90	0.25	22.50
15	Метална конструкция за укрепване	кг	100	2.45	245.00	100	2.45	245.00
16	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м	240	0.70	168.00	240	0.70	168.00
Арматура								
III.								
1	Циркулационна помпа - П1 отопление салон	бр.	1	1289.00	1289.00	1	1289.00	1289.00
	- 0,58 l/s; 40 kPa							
	- N=0,06kW/230V/0,41A							
2	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	4	11.35	45.40	4	11.35	45.40
3	Филтър воден Ду 50	бр.	1	52.90	52.90	1	52.90	52.90
4	Възвратна вентил Ду 50	бр.	1	64.80	64.80	1	64.80	64.80
5	Спирателен вентил Ду 50	бр.	3	92.50	277.50	3	92.50	277.50
6	Баланс вентил Ду15 dP=16100Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00
7	Баланс вентил Ду15 dP=15000Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00
8	Баланс вентил Ду15 dP=13800Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00
9	Баланс вентил Ду15 dP=12900Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00
10	Баланс вентил Ду15 dP=11600Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00
11	Баланс вентил Ду15 dP=10900Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00
12	Баланс вентил Ду15 dP=9300Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00
13	Баланс вентил Ду15 dP=6800Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
14	Баланс вентил Ду15 dP=5500Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00
15	Баланс вентил Ду15 dP=4600Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00
16	Баланс вентил Ду15 dP=3800Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00
17	Баланс вентил Ду15 dP=2100Pa	бр.	1	106.00	106.00	1	106.00	106.00
18	Дренажен кран 1/2"	бр.	1	13.10	13.10	1	13.10	13.10
19	Радиаторен вентил с термостатична глава 1/2"	бр.	22	46.00	1012.00	22	46.00	1012.00
20	Секретен вентил за радиатори 1/2"	бр.	22	7.90	173.80	22	7.90	173.80
	ПБЗ							
	Видове работи и мероприятия при изпълнение на СМР на обекта и спазване на Наредба N2/22.03.2004г.							
1	Доставка и монтаж информационна табела съгласно чл.13	бр	1	288.00	288.00	1	288.00	288.00
2	Доставка и монтаж фургон за: ●технически ръководител ●работници ●малогабаритна техника и материали включително подготовка на площадка и захранване с ел.енергия	бр	2	720.00	1440.00			1440.00
3	Оборудване фургон на тех.ръководител със аптечки, носилки и др. съгласно чл.16	бр	1	216.00	216.00	1	216.00	216.00
4	Оборудване фургон на работници с шкафчета, пейки и маса за хранене	бр	1	288.00	288.00	1	288.00	288.00
5	Временно захранване строителна площадка с ел.енергия - доставка и монтаж ел.табла и удължители съгласно чл.10	бр	2	576.00	1152.00	2	576.00	1152.00
6	Доставка и монтаж химически тоалетни за 6 месеца включително поддръжка съгласно чл.10	бр	1	360.00	360.00	1	360.00	360.00
7	Временно захранване строителна площадка с вода за производствени нужди,лична хигиена и противопожарни нужди и мивка за измиване техника преди излизане на улична мрежа съгласно чл.10	бр	1	216.00	216.00	1	216.00	216.00
8	Навес/депо за складиране на строителни продукти съгласно чл.10	бр	1	432.00	432.00	1	432.00	432.00
9	Временно изкуствено прожекторно осветление пред фургони съгласно чл.10	бр	2	72.00	144.00	2	72.00	144.00
10	Сигнализация за бедствия, аварии, пожар и злополуки , електрическа сирена съгласно член.10	бр	1	288.00	288.00	1	288.00	288.00
11	Контейнери за отпадъци съгласно чл.10	бр	1	360.00	360.00	1	360.00	360.00
12	Оборудване противопожарно табло	бр	2	144.00	288.00	2	144.00	288.00
13	Временна организация и безопасност на движението в т.ч. : ● знаци ● сигнална лента и предпазна мрежа ● светодиодна лампа	бр м' бр бр	20 350 3 15	96.40 1.45 36.00 72.00	1928.00 507.50 108.00 1080.00	20 350 3 15	96.40 1.45 36.00 72.00	1928.00 507.50 108.00 1080.00
14	Знаци при специфични рискове и за предотвратяване на пожари и аварии							
	ПИБ							
	Иглолистни дървесни видове							
1	Picea pungens 'Hoopsii', размер 150-200 d/h/cm	бр.	2	777.60	1555.20	2	777.60	1555.20
	Широколистни дървесни видове							
1	Betula pendula multi stem, размер 12-14 d/h/cm	бр.	2	584.00	1168.00	2	584.00	1168.00
2	Koelreuteria paniculata, размер 12-14 d/h/cm	бр.	3	221.20	663.60	3	221.20	663.60
3	Liquidambar styraciflua, размер 12-14 d/h/cm	бр.	3	350.80	1052.40	3	350.80	1052.40
	Храсти							
1	Berberis thunbergii 'Atropurpureum' , размер 50-60 d/h/cm	бр.	69	21.60	1490.40	69	21.60	1490.40
2	Cornus alba 'Elegantissima' , размер 50-60 d/h/cm	бр.	18	20.70	372.60	18	20.70	372.60
3	Cotoneaster horizontalis, размер 20-30 d/h/cm	бр.	41	9.50	389.50	41	9.50	389.50
4	Heuchera sp., размер 20-30 d/h/cm	бр.	43	13.80	593.40	43	13.80	593.40
5	Juniperus conferta 'Blue Pacific', размер 20-30 d/h/cm	бр.	13	23.30	302.90	13	23.30	302.90

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
6	Juniperus media 'Old gold', размер 30-40 d/h/cm	бр.	7	25.90	181.30	7	25.90	181.30
7	Spiraea japonica 'Golden princes', размер 30-40 d/h/cm	бр.	13	11.80	153.40	13	11.80	153.40
8	Lavandula angustifolia "Hidcote", размер 30-40 d/h/cm	бр.	29	9.50	275.50	29	9.50	275.50
9	Lonicera nitida 'Maigrun', размер 30-40 d/h/cm	бр.	63	11.30	711.90	63	11.30	711.90
10	Prunus laurocerasus, размер 50-60 d/h/cm	бр.	27	44.90	1212.30	27	44.90	1212.30
11	Sedum telephium, размер 20-30 d/h/cm	бр.	43	11.30	485.90	43	11.30	485.90
	Декоративни тревы							181.30
1	Hakonechloa masca 'Alureola'	бр.	7	25.90	181.30	7	25.90	181.30
2	Pennisetum alopecuroides	бр.	26	25.90	673.40	26	25.90	673.40
	Загрявяване и земни работи							
1	Загрявени площи -	м ²	880	6.90	6072.00	880	6.90	6072.00
2	Доставка и разстилане на хумона почва /10 см/ -	м ³	90	60.50	5445.00	125.2	60.50	7574.60
	РАЗЛИВНА - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО							
I	Демонтажни и подготвителни дейности							
	Ученическа трапезария							
1	Демонтаж на чугунени радиатори по стени	бр.	5	75.00	375.00	5	75.00	375.00
2	Демонтаж на ОВК тръбна инсталация от главен клон до радиатори	м'	50	45.80	2290.00	50	45.80	2290.00
3	Демонтаж на дървена ламперия по стени с Н=140см	м ²	76.7	15.00	1150.50	76.7	15.00	1150.50
4	Демонтаж на дървени врати и каса с размери 90/207 към коридор	бр.	2	55.00	110.00	2	55.00	110.00
5	Разбиване на бетонов праг 7см, при входа на вратата с размери 90/206см, от умивалня ученици към ученическа трапезария	м'	1.8	15.20	27.36	1.8	15.20	27.36
6	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	10	3.00	30.00	10	3.00	30.00
7	Демонтаж на осветително тяло	бр.	7	8.50	59.50	7	8.50	59.50
8	Изчукване на варова мазилка по стена	м ²	56.62	5.50	311.41	56.62	5.50	311.41
9	Изчукване на варова мазилка по таван	м ²	128.48	7.50	963.60	128.48	7.50	963.60
10	Разбиване на мозаечни плочи и замазка по под	м ³	10	185.00	1850.00	10	185.00	1850.00
11	Демонтаж на дървена каса и плот на шубер, към умивалня ученици, с размери 138/73см	бр.	1	45.00	45.00	1	45.00	45.00
12	Демонтаж на дървена каса и плот на шубер, към разливна, с размери 269/58см	бр.	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00
13	Демонтаж на временен склад от ПДЧ плоскости	м ²	15	15.50	232.50	15	15.50	232.50
	Умивалня ученици							
1	Демонтаж на технологично оборудване	бр.	1	500.00	500.00	0	500.00	0.00
2	Демонтаж на мивки	бр.	3	25.00	75.00	3	25.00	75.00
3	Демонтаж на дървена врата и каса с размери 110/209 към коридор	бр.	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00
4	Демонтаж на дървена дограма с размери 137/94, от умивалня ученици към ученическа трапезария	м ²	1.3	95.00	123.50	1.3	95.00	123.50
5	Демонтаж на осветително тяло	бр.	3	8.50	25.50	3	8.50	25.50
6	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	4	3.00	12.00	4	3.00	12.00
7	Изчукване на варова мазилка по таван	м ²	10.93	7.50	81.98	10.93	7.50	81.98
8	Изчукване на варова мазилка по стена	м ²	19.5	5.50	107.25	19.5	5.50	107.25
9	Разбиване на фаянсови плочи по стени с Н=150см	м ²	11	10.50	115.50	11	10.50	115.50
10	Разбиване на мозайка и замазка по под	м ³	1.5	185.00	277.50	1.5	185.00	277.50
	Разливна							
	Лемонтаж на дървена врата и каса с размери 100/203см от разливни към коридор	бр.	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
1	Демонтаж на дървена врата и каса с размери 90/196см	бр.	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00
2	Демонтаж на дървена каса с размери 83/196 см	бр.	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00
3	Демонтаж на ел. Табло	бр.	1	150.00	150.00	1	150.00	150.00
4	Демонтаж на технологично оборудване	бр.	1	500.00	500.00	0	500.00	0.00
5	Демонтаж на дървена каса и плот на шубер към склад за чисто и нечието бельо, с размери 90/90см	бр.	1	45.00	45.00	1	45.00	45.00
6	Демонтаж на осветително тяло	бр.	5	8.50	42.50	5	8.50	42.50
7	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	10	3.00	30.00	10	3.00	30.00
8	Разбиване на варова мазилка по таван	м²	45.56	7.50	341.70	45.56	7.50	341.70
9	Разбиване на варова мазилка по стена	м²	35.2	5.50	193.60	35.2	5.50	193.60
10	Разбиване на фаянсови плочи по стени Н=165см	м²	56.34	10.50	591.57	56.34	10.50	591.57
11	Разбиване на мозаечни плочи и замазка	м³	5	185.00	925.00	5	185.00	925.00
Умивалня трапезни съдове								
1	Демонтаж на бойлери	бр.	2	85.00	170.00	2	85.00	170.00
2	Демонтаж на технологично оборудване	бр.	1	450.00	450.00	0	450.00	0.00
3	Демонтаж на мивки	бр.	3	25.00	75.00	3	25.00	75.00
4	Демонтаж на дървена врата към отпадъци с размери 88/207см	бр.	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00
4	Демонтаж на дървена врата към коридор с размери 110/207см	бр.	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00
5	Демонтаж на осветително тяло	бр.	3	8.50	25.50	3	8.50	25.50
6	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	4	3.00	12.00	4	3.00	12.00
7	Демонтаж на дървена дограма с размери 137/94 в умивалня трапезни съдове	м²	1.3	95.00	123.50	1.3	95.00	123.50
8	Изчукване на варова мазилка по стена	м²	26.26	5.50	144.43	26.26	5.50	144.43
9	Разбиване на фаянсови плочи по стени Н=150см	м²	9	15.50	139.50	9	15.50	139.50
10	Разбиване на мозайка и замазка по под по под	м³	2	185.00	370.00	2	185.00	370.00
11	Изчукване на варова мазилка по таван	м²	20.27	7.50	152.03	20.27	7.50	152.03
12	Разбиване на бетонов праг 7см, при входа на вратата към разливни, с размери 100/203см	м'	0.9	10.50	9.45	0.9	10.50	9.45
Коридор								
1	Демонтаж на главно ел. Табло	бр.	1	150.00	150.00	1	150.00	150.00
2	Демонтаж на дървена врата и каса с размери 90/203см	бр.	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00
3	Демонтаж на дървена врата и каса към съблекалня персонал - кухня, с размери 90/206см	бр.	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00
3	Демонтаж на дървена врата и каса между коридори с размери 190/200см	бр.	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00
4	Демонтаж на метална врата и решетка с размери 94/240см	бр.	1	75.00	75.00	1	75.00	75.00
5	Демонтаж на дървени дограма, с размери 121/68см.	бр.	1	125.00	125.00	1	125.00	125.00
6	Демонтаж на осветително тяло	бр.	2	8.50	17.00	2	8.50	17.00
7	Изчукване на варова мазилка по таван	м²	30.32	7.50	227.40	30.32	7.50	227.40
8	Изчукване на варова мазилка по стена	м²	62.66	5.50	344.63	62.66	5.50	344.63
9	Разбиване на мозайка и замазка по под	м³	3	185.00	555.00	3	185.00	555.00
10	Разбиване на холкери по периферията на стените	м'	20	10.50	210.00	20	10.50	210.00
Склад за чисто и иръсно бельо								
1	Демонтаж на дървена врата и каса към склад за чисто и нечието бельо, с размери 112/218см	бр.	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00
2	Изчукване на варова мазилка по таван	м²	13.42	7.50	100.65	13.42	7.50	100.65
3	Изчукване на варова мазилка по стена	м²	12.06	5.50	66.33	12.06	5.50	66.33

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
4	Разбиване на фаянсови плочи по стени Н=165см	м ²	19.14	15.50	296.67	19.14	15.50	296.67
5	Разбиване на мозайка и замазка по под	м ³	1.5	185.00	277.50	1.5	185.00	277.50
6	Разбиване на холкери по периферия стени	м ²	11.6	10.50	121.80	11.6	10.50	121.80
	Съблекалня, персонал кухня							
1	Демонтаж на технологично оборудване	бр.	1	450.00	450.00	1	450.00	450.00
2	Демонтаж на санитарни уреди-тоалетна чиния, казанче, мивка, смесител	бр.	1	35.00	35.00	1	35.00	35.00
3	Демонтаж на душове	бр.	1	45.00	45.00	1	45.00	45.00
4	Изчукване на варова мазилка по таван	м ²	12.64	7.50	94.80	12.64	7.50	94.80
5	Изчукване на варова мазилка по стена	м ²	11.93	5.50	65.62	11.93	5.50	65.62
6	Разбиване на фаянсови плочи по стени Н=165см	м ²	19.45	15.50	301.48	19.45	15.50	301.48
7	Разбиване на мозайка и замазка по под	м3	1.3	185.00	240.50	1.3	185.00	240.50
8	Разбиване на холкери по периферия стени	м ¹	15	10.50	157.50	15	10.50	157.50
9	Събиране и извозване на строителни отпадъци и технологично оборудване	м ³	45	35.00	1575.00	45	35.00	1575.00
	II Строително-монтажни дейности							
1	Подмяна и вкопаване на захранващи тръби на ОВИ, към радиатори	м ¹	50	52.60	2630.00	0	52.60	0.00
2	Ремонт и боядисване на ограничителен парапет при шубер	бр.	1	250.00	250.00	1	250.00	250.00
3	Изработване и монтаж на подпрозоречни плотове от ПДЧ 20/100см	бр.	8	84.50	676.00	8	84.50	676.00
4	Изграждане на нови тухлени зидове между умивалня трапезни съдове и умивалня ученици, както и между умивалня ученици и ученическа трапезария	м ²	4.3	85.60	368.08	4.3	85.60	368.08
5	Полагане на бетон контакт върху подова стъ настилка	м ²	241.29	6.40	1544.26	241.29	6.40	1544.26
6	Полагане на пясъчно-циментова замазка по под	м ²	241.29	22.00	5308.38	241.29	22.00	5308.38
7	Полагане на гранитогресни плочи по под	м ²	241.29	35.00	8445.15	241.29	35.00	8445.15
8	Полагане на грунд по таван	м ²	241.29	6.40	1544.26	241.29	6.40	1544.26
9	Полагане на варова мазилка по таван	м ²	241.29	9.20	2219.87	241.29	9.20	2219.87
10	Полагане на гипсова шпакловка на таван	м ²	241.29	10.50	2533.55	241.29	10.50	2533.55
11	Полагане на латекс по таван	м ²	241.29	6.70	1616.64	241.29	6.70	1616.64
12	Полагане на грунд по стени	м ²	250	6.40	1600.00	250	6.40	1600.00
13	Полагане на гипсова шпакловка на стени	м ²	250	10.50	2625.00	250	10.50	2625.00
14	Полагане на варова мазилка стени	м ²	250	9.20	2300.00	250	9.20	2300.00
15	Полагане на санитарен латекс по стени	м ²	250	6.70	1675.00	250	6.70	1675.00
16	Полагане на бетон контакт върху стени до Н=200см, под фаянсови плочи	м ²	114.93	6.40	735.55	114.93	6.40	735.55
17	Полагане на варо-циментов хастар под фаянсови плочи	м ²	114.93	12.50	1436.63	114.93	12.50	1436.63
18	Полагане на фаянсови плочи по стени до Н=200см	м ²	114.93	35.00	4022.55	114.93	35.00	4022.55
19	Монтаж на ламперия по стени до 140см. в ученическа трапезария	м ²	76.7	52.10	3996.07	0	52.10	0.00
20	Доставка и монтаж на оборудване за разливна, умивалня трапезни съдове и умивалня ученици:							
	-плот за вграден мивки на 60см	м ¹	3.82	210.00	802.20	3.82	210.00	802.20
	-мивки + смесители + сифони	К-т	3	375.00	1125.00	3	375.00	1125.00
	-дозатори за сапун	бр.	2	135.00	270.00	2	135.00	270.00
	-диспенсър за кърпи	бр.	2	155.00	310.00	2	155.00	310.00
	-доставка и монтаж на мивки + смесител + сифон в август	К-т	2	350.00	700.00	2	350.00	700.00
21	Монтаж на тоалетна чиния и казанче в тоалетна	бр.	1	380.00	380.00	1	380.00	380.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
22	Монтаж на душ кабина и душ батерия в баня	К-т	2	1220.00	2440.00	2	1220.00	2440.00
23	Монтаж на мивка с размери 60/45 за стена, смесител и сифон в баня	К-т	1	375.00	375.00	1	375.00	375.00
24	Доставка и монтаж на вътрешни ламинатни врати с размери 90/207 към коридор	бр.	2	350.00	700.00	0	350.00	0.00
	Доставка и монтаж на вътрешна ламинатна врата с размери 110/209 към коридор	бр.	1	350.00	350.00	1	350.00	350.00
	Доставка и монтаж на вътрешна ламинатна врата с размери 100/203см от разливни към коридор	бр.	1	350.00	350.00	1	350.00	350.00
	Доставка и монтаж на вътрешна ламинатна врата с размери 90/196см	бр.	1	350.00	350.00	1	350.00	350.00
	Доставка и монтаж на вътрешна ламинатна врата към отпадъци с размери 88/207см	бр.	1	350.00	350.00	1	350.00	350.00
	Доставка и монтаж на вътрешна ламинатна врата към коридор с размери 110/207см	бр.	1	350.00	350.00	1	350.00	350.00
	Доставка и монтаж на вътрешна ламинатна врата и каса с размери 90/203см	бр.	1	350.00	350.00	1	350.00	350.00
	Доставка и монтаж на вътрешна ламинатна врата към съблекалня персонал - кухня, с размери 90/206см	бр.	1	350.00	350.00	2	350.00	700.00
25	Доставка и монтаж на вътрешна ламинатна врата между коридори с размери 190/200см	бр.	1	350.00	350.00	0	350.00	0.00
	Доставка и монтаж на вътрешна ламинатна врата към склад за чисто и нечисто бельо, с размери 112/218см	бр.	1	350.00	350.00	1	350.00	350.00
	Доставка и монтаж на вътрешна ламинатна врата към разливна, с размери 100/203см	бр.	2	350.00	700.00	2	350.00	700.00
	Монтаж на алуминиеви радиатори по стени в ученическа трапезария	бр.	5	502.50	2512.50	5	502.50	2512.50
26	Доставка и монтаж на шубер – чиста храна, с размери 269/58см между разливна и ученическа трапезария	бр.	1	510.00	510.00	1	510.00	510.00
27	Доставка и монтаж на врата-шубер – мръсна посуда, с размери 90/207см между умивалня трапезни съдове и ученическа трапезария	бр.	1	510.00	510.00	1	510.00	510.00
28	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр.	45	65.80	2961.00	45	65.80	2961.00
29	Доставка и монтаж на ключове и контакти	бр.	60	8.20	492.00	60	8.20	492.00
30	Доставка и монтаж на главно ел.табло и предпазители в коридор	бр.	1	650.00	650.00	1	650.00	650.00
31	Доставка и монтаж на ел.табло и предпазители в разливна	бр.	1	450.00	450.00	1	450.00	450.00
32	Доставка и монтаж на метална входна врата към евакуационен изход	бр.	1	780.00	780.00	1	780.00	780.00
33	Изпълнение на гранитогресни плочи по стъпала при основно стълбище	бр.	14	65.40	915.60	14	65.40	915.60
34	Изпълнение на гранитогресни плочи по стъпала при евакуационно стълбище	бр.	10	65.40	654.00	10	65.40	654.00
35	Изпълнение на рампа от метални профили за придвижване на колички при основно стълбище	бр.	1	750.00	750.00	1	750.00	750.00
36	Монтаж на подови сифони в кухня, баня, коридори	бр.	8	165.00	1320.00	8	165.00	1320.00
37	Доставка и монтаж на гардеробчета за персонал (двойни) в съблеканя персонал кухня	бр.	7	315.00	2205.00	7	315.00	2205.00
38	Доставка на столове за ученическа трапезария	бр.	44	50.00	2200.00	44	50.00	2200.00
39	Доставка на маси за ученическа трапезария	бр.	11	130.00	1430.00	11	130.00	1430.00
40	Доставка и монтаж на бойлери 150л в умивалня трапезни съдове	бр.	2	375.00	750.00	2	375.00	750.00
СИСТЕМА ЗА ПОЖАРИ И ИЗВЕЩАВАНЕ								
1	ПИЦ – пожаризвестителна централа	бр.	1	485.00	485.00	1.00	485.00	485.00
2	разширителен модул 5101	бр.	1	163.00	163.00	1.00	163.00	163.00
3	датчици – оптично-димни	бр.	81	28.00	2268.00	81.00	28.00	2268.00
4	датчици – комбиниран термичен диференциален и максимално действащ	бр.	1	43.60	43.60	1.00	43.60	43.60
5	датчици – термичен максимално действащ	бр.	1	43.60	43.60	1.00	43.60	43.60
6	ръчни бутонни известители	бр.	19	22.00	418.00	19.00	22.00	418.00
7	вторични светлинни индикатори (над врата) IP-2x	бр.	46	5.80	266.80	46.00	5.80	266.80
8	вторични светлинни индикатори (над врата) IP-4x	бр.	1	6.80	6.80	1.00	6.80	6.80
9	светлинни и звукови сигнализатори IP-2x	бр.	17	15.60	265.20	17.00	15.60	265.20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
10	светлинни и звукови сигнализатори IP-4x	бр.	1	55.00	55.00	1.00	55.00	55.00
11	дайлър	бр.	1	145.00	145.00	1.00	145.00	145.00
12	релеен модул RU-8	бр.	1	89.00	89.00	1.00	89.00	89.00
13	двупроводна линия Y(St)Y 2x0.8 мм ²	м	1460	0.48	700.80	1460.00	0.48	700.80
14	трипроводна линия Y(St)Y 3x0.8 мм ²	м	68	0.67	45.56	68.00	0.67	45.56
15	двупроводна линия Y(St)Y 2x0.8 мм ² , за сигнализация, управляващи линии и периферни устройства	м	480	0.48	230.40	480.00	0.48	230.40
16	трипроводна линия SVT 3x1.5 мм ² , захранване на ПИЦ	м	43	0.95	40.85	43.00	0.95	40.85
17	самозагасваща PVC тръба или кабелен канал	м	2051	0.67	1374.17	2051.00	0.67	1374.17
	Труд							
18	полагане на кабели + канали	м	2051	1.35	2768.85	2051	1.35	2768.85
19	подвързване на ПИД + периферни устройства	бр.	170	12.00	2040.00	170	12.00	2040.00
20	Пускане на ПИС		1	350.00	350.00	1	350.00	350.00
Общо без ДДС:					734580.27			734564.76

ЛЕГЕНДА:


КОЛИЧЕСТВА, КОИТО СЕ УВЕЛИЧАВАТ

КОЛИЧЕСТВА, КОИТО ОТПАДАТ

КОЛИЧЕСТВА, КОИТО СЕ НАМАЛЯВАТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
/инж.Георги Лапчев/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"К Билдинг" ЕООД Царево
/Николай Матеев/

