

ОБРАЗЕЦ №9

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Подмяна на водопровод и сградни отклонения по ул."Преображенска" гр.Царево; ул."Княз Борис I" кв.Василико гр.Царево; ул."Аполония" и ул."Тракия" с.Варвара; ул."Черно море" с.Резово; подмяна канализация и сградни отклонения и водопровод и сградни отклонения по ул."Липите" с.Синеморец; подмяна на уличен водопровод и канализация по ул."Смокиня" с.Лозенец; подмяна водопроводи по ул."Свети Яни", ул."Нептун" и ул."Зеленика" гр.Ахтопол.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Подмяна на водопровод и сградни отклонения по ул."Преображенска" гр.Царево; ул."Княз Борис I" кв.Василико гр.Царево; ул."Аполония" и ул."Тракия" с.Варвара; ул."Черно море" с.Резово; подмяна канализация и сградни отклонения и водопровод и сградни отклонения по ул."Липите" с.Синеморец; подмяна на уличен водопровод и канализация по ул."Смокиня" с.Лозенец; подмяна водопроводи по ул."Свети Яни", ул."Нептун" и ул."Зеленика" гр.Ахтопол.

1. Декларирам, че участникът, когото представлявам желае да участва в горепосочената обществена поръчка при условията, упоменати в документацията за участие и приети от нас.

2. Настоящото ценово предложение е изготвено на база поставени изисквания в документацията за участие и техническата спецификация.

3. Предлагаме следните единични цени за видове СМР, в които са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, и печалба:

N	Вид СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Уличен водопровод и сградни отклонения по ул."Липите" с.Синеморец				
	Водопровод с.Синеморец				



1	Рязане на асфалтова настилка	м <sup>1</sup>	12,00	
2	Изкоп машинен с багер на транспорт земни маси - 125.00x0.70x1.40x70%	м <sup>3</sup>	85,75	
3	Изкоп ръчен земни почви - 125.00x0.70x1.40x30%	м <sup>3</sup>	36,75	
4	Натоварване ръчен изкоп на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	36,75	
5	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	122,50	
6	Подложка от пясък - 125.00x0.70x0.10	м <sup>3</sup>	8,75	
7	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	8,75	
8	Полагане ПЕВП тръба ф90	м <sup>1</sup>	125,00	
9	Монтаж на СК80	бр	2,00	
10	Монтаж на ПХ	бр	1,00	
11	Челна заварка ф90	бр	8,00	
12	Засипване ръчно с пясък 30см над теме тръба - 125.00x0.70x0.40	м <sup>3</sup>	35,00	
13	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	35,00	
14	Засипване изкопи механизирено - 125.00x0.70x0.90	м <sup>3</sup>	78,75	
15	Уплътняване скални маси	м <sup>3</sup>	78,75	
16	Доставка пясък 43.75м <sup>3</sup> х 1.5т х 1.20плътност	т	78,75	
17	Доставка на фракция 78.75м <sup>3</sup> х 1.60т х 1.20плътност	т	151,20	
<b>Сградни отклонения - 6бр. с.Синеморец</b>				
1	Изкоп ръчен земни почви - 7.00x0.70x1.00x6бр	м <sup>3</sup>	29,40	
2	Натоварване земни почви на камион ръчно	м <sup>3</sup>	29,40	
3	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	29,40	
4	Подложка от пясък - 7.00x0.70x0.10x6бр	м <sup>3</sup>	2,94	
5	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	2,94	
6	Изкоп ръчен земни почви - 2.00x0.70x1.00x6бр	м <sup>3</sup>	8,40	
7	Натоварване земни почви на камион ръчно	м <sup>3</sup>	3,36	
8	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	3,36	
9	Подложка от пясък и над теме - 2.00x0.70x0.40x6бр	м <sup>3</sup>	3,36	
10	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	3,36	
11	Засипване на тесни изкопи	м <sup>3</sup>	5,04	
12	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	5,04	
13	Направа на отвор в основа	бр		





14	Монтаж на водовземна скоба	бр	6,00	
15	Полагане ПЕВП тръба ф40	м <sup>1</sup>	54,00	
16	Монтаж ТСК	бр	6,00	
17	Подвързване водомерен възел	бр	6,00	
18	Засипване ръчно с фракция - 7.00x0.70x0.90x6бр	м <sup>3</sup>	26,46	
19	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	26,46	
20	Доставка пясък 6.30м <sup>3</sup> x 1.50т x 1.20плътност	т	11,34	
21	Доставка на фракция 26.46м <sup>3</sup> x 1.60т x 1.20плътност	т	50,80	
<b>Уличен водопровод и сградни отклонения по ул."Липите" с.Синеморец</b>				
<b>Улична канализация и сградни отклонения с.Синеморец</b>				
1	Рязане на асфалтова настилка	м <sup>1</sup>	12,00	
2	Изкоп машинен с багер на транспорт земни маси	м <sup>3</sup>	205,27	
3	Изкоп ръчен земни почви	м <sup>3</sup>	87,98	
4	Натоварване ръчен изкоп на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	87,98	
5	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	293,25	
6	Подложка от пясък	м <sup>3</sup>	8,50	
7	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	8,50	
8	Доставка и монтаж канализационна тръба DN/OD ф315	м <sup>1</sup>	50,00	
9	Доставка и монтаж канализационна тръба DN/OD ф160	м <sup>1</sup>	35,00	
10	Доставка и монтаж разклонител ф160	бр	3,00	
11	Засипване ръчно с пясък 30см над теме тръба	м <sup>3</sup>	51,00	
12	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	51,00	
13	Натоварване земна маса на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	199,75	
14	Извозване на земна маса от депо	м <sup>3</sup>	199,75	
15	Засипване изкопи механизирано	м <sup>3</sup>	233,75	
16	Уплътняване скални маси	м <sup>3</sup>	233,75	
17	Изграждане РШ с вис. 2.30м	бр	1,00	
18	Доставка пясък 59.50м <sup>3</sup> x 1.50т x 1.20плътност	т	107,10	
19	Доставка на фракция 34.00м <sup>3</sup> x 1.60т x 1.20плътност	т	65,28	
<b>Улична канализация и сградни отклонения с.Синеморец</b>				





Всичко без ДДС:

N	Вид СМР	мярка	оличество	сума
	<b>Уличен водопровод по ул."Аполония" с.Варвара</b>			
1	Рязане на асфалтова настилка	м <sup>1</sup>	50,00	
2	Изкоп машинен с багер на транспорт земни маси - 136.00x0.70x1.40x70%	м <sup>3</sup>	93,30	
3	Изкоп ръчен земни почви - 136.00x0.70x1.40x30%	м <sup>3</sup>	39,98	
4	Натоварване ръчен изкоп на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	36,98	
5	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	133,28	
6	Подложка от пясък - 136.00x0.70x0.10	м <sup>3</sup>	9,52	
7	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	9,52	
8	Полагане ПЕВП тръба ф90	м <sup>1</sup>	136,00	
9	Монтаж на СК80	бр	4,00	
10	Монтаж на ПХ	бр	2,00	
11	Челна заварка ф90	бр	12,00	
12	Засипване ръчно с пясък 30см над теме тръба - 136.00x0.70x0.40	м <sup>3</sup>	38,08	
13	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	38,08	
14	Засипване изкопи механизирено - 136.00x0.70x0.90	м <sup>3</sup>	85,68	
15	Уплътняване скални маси	м <sup>3</sup>	85,68	
16	Доставка пясък 47.60м <sup>3</sup> x 1.5т x 1.20плътност	т	85,68	
17	Доставка на фракция 85.68м <sup>3</sup> x 1.60т x 1.20плътност	т	164,51	
	<b>Уличен водопровод по ул."Аполония" с.Варвара</b>			
	<b>Водопроводни сградни отклонения - 8бр.</b>			
1	Изваждане на бетонни бордюри	м <sup>1</sup>	8,00	
2	Разбиване на бетонна основа за бордюри	м <sup>1</sup>	8,00	
3	Разваляне на тротоар	м <sup>2</sup>	13,44	
4	Изкоп ръчен земни почви - 4.60x0.70x1.00x8бр	м <sup>3</sup>	25,76	
5	Натоварване земни почви на камион	м <sup>3</sup>	25,76	
6	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	25,76	
7	Подложка от пясък - 4.60x0.70x0.10x8бр	м <sup>3</sup>	2,58	
8	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	2,58	
9	Изкоп ръчен земни почви - 2.00x0.70x1.00x8бр	м <sup>3</sup>	11,20	

13/06/2017



10	Натоварване земни почви на камион ръчно	м <sup>3</sup>	4,48	
11	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	4,48	
12	Подложка от пясък и над теме - 2.00x0.70x0.40x8бр	м <sup>3</sup>	4,48	
13	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	4,48	
14	Засипване на тесни изкопи	м <sup>3</sup>	6,72	
15	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	6,72	
16	Направа на отвор в основа	бр	8,00	
17	Монтаж на водовземна скоба	бр	8,00	
18	Полагане ПЕВП тръба ф40	м <sup>1</sup>	52,80	
19	Монтаж ТСК	бр	8,00	
20	Подвързване водомерен възел	бр	8,00	
21	Засипване ръчно с фракция - 4.60x0.70x0.90x8бр	м <sup>3</sup>	23,18	
22	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	23,18	
23	Доставка пясък 7.06м <sup>3</sup> x 1.50т x 1.20плътност	т	12,71	
24	Доставка на фракция 23.18м <sup>3</sup> x 1.60т x 1.20плътност	т	44,51	
	<b>Водопроводни сградни отклонения - 8бр.</b>			

Всичко без

	Уличен водопровод по ул."Тракия" с.Варвара			
1	Рязане на асфалтова настилка	м <sup>1</sup>	60,00	
2	Изкоп машинен с багер на транспорт земни маси - 156.00x0.70x1.40x70%	м <sup>3</sup>	107,02	
3	Изкоп ръчен земни почви - 156.00x0.70x1.40x30%	м <sup>3</sup>	45,86	
4	Натоварване ръчен изкоп на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	45,86	
5	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	152,88	
6	Подложка от пясък - 156.00x0.70x0.10	м <sup>3</sup>	10,92	
7	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	10,92	
8	Полагане ПЕВП тръба ф90	м <sup>1</sup>	156,00	
9	Монтаж на СК80	бр	4,00	
10	Монтаж на ПХ	бр	2,00	
11	Челна заварка ф90	бр	10,00	
12	Засипване ръчно с пясък 30см над теме тръба - 156.00x0.70x0.40	м <sup>3</sup>	43,68	
13	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	43,68	



14	Засипване изкопи механизирано - 156.00x0.70x0.90	м <sup>3</sup>	98,28	
15	Уплътняване скални маси	м <sup>3</sup>	98,28	
16	Доставка пясък 54.60м <sup>3</sup> x 1.5т x 1.20плътност	т	98,28	
17	Доставка на фракция 98.28м <sup>3</sup> x 1.60т x 1.20плътност	т	188,70	
	<b>Уличен водопровод по ул."Тракия" с.Варвара</b>			
	<b>Водопроводни сградни отклонения - 12бр.</b>			
1	Изваждане на бетонни бордюри	м <sup>1</sup>	6,00	
2	Разбиване на бетонна основа за бордюри	м <sup>1</sup>	6,00	
3	Разваляне на тротоар	м <sup>2</sup>	10,08	
4	Изкоп ръчен земни почви - 4.60x0.70x1.00x12бр	м <sup>3</sup>	38,64	
5	Натоварване земни почви на камион	м <sup>3</sup>	38,64	
6	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	38,64	
7	Подложка от пясък - 4.60x0.70x0.10x12бр	м <sup>3</sup>	3,86	
8	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	3,86	
9	Изкоп ръчен земни почви - 2.00x0.70x1.00x12бр	м <sup>3</sup>	16,80	
10	Натоварване земни почви на камион ръчно	м <sup>3</sup>	6,72	
11	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	6,72	
12	Подложка от пясък и над теме - 2.00x0.70x0.40x12бр	м <sup>3</sup>	6,72	
13	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	6,72	
14	Засипване на тесни изкопи	м <sup>3</sup>	10,08	
15	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	10,08	
16	Направа на отвор в основа	бр	12,00	
17	Монтаж на водовземна скоба	бр	12,00	
18	Полагане ПЕВП тръба ф40	м <sup>1</sup>	79,20	
19	Монтаж ТСК	бр	12,00	
20	Подвързване водомерен възел	бр	12,00	
21	Засипване ръчно с фракция - 4.60x0.70x0.90x12бр	м <sup>3</sup>	34,78	
22	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	34,78	
23	Доставка пясък 10.58м <sup>3</sup> x 1.50т x 1.20плътност	т	19,04	
24	Доставка на фракция 34.78м <sup>3</sup> x 1.60т x 1.20плътност	т	66,78	
	<b>Водопроводни сградни отклонения - 12бр.</b>			



			Всичко без ДДС: [REDACTED]		
N	Вид СМР	мярка	оличество	ед. цена	стойност
	<b>Подмяна уличен водопровод и сградни отклонения по ул. "Черно море" с. Резово</b>				
	<b>Водопровод - с. Резово</b>				
1	Изкоп машинен с багер на транспорт земни маси - 235.00x0.70x1.40x70%	м3	161,21		
2	Изкоп ръчен земни почви - 235.00x0.70x1.40x30%	м3	69,09		
3	Натоварване ръчен изкоп на транспорт с багер	м3	69,09		
4	Извозване на излишна земна маса до депо	м3	230,30		
5	Подложка от пясък - 235.00x0.70x0.10	м3	16,45		
6	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м3	16,45		
7	Полагане ПЕВП тръба ф90	м1	235,00		
8	Монтаж на СК80	бр	8,00		
9	Монтаж на ПХ	бр	3,00		
10	Челна заварка ф90	бр	20,00		
11	Засипване ръчно с пясък 30см над теме тръба - 235.00x0.70x0.40	м3	65,80		
12	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м3	65,80		
13	Засипване изкопи механизирано - 235.00x0.70x0.90	м3	148,05		
14	Уплътняване скални маси	м3	148,05		
15	Доставка пясък 82.25м3 х 1.5т х 1.20плътност	т	148,05		
16	Доставка на фракция 148.05м3 х 1.60т х 1.20плътност	т	284,26		
	<b>Сградни отклонения - 156р. - с. Резово</b>				
1	Изкоп ръчен земни почви - 5.00x0.70x1.00x156р	м3	52,50		
2	Натоварване земни почви на камион ръчно	м3	52,50		
3	Извозване на излишна земна маса до депо	м3	52,50		
4	Подложка от пясък - 5.00x0.70x0.10x156р	м3	5,25		
5	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м3	5,25		
6	Изкоп ръчен земни почви - 2.00x0.70x1.00x156р	м3	21,00		
7	Натоварване земни почви на камион ръчно	м3	8,40		
8	Извозване на излишна земна маса до депо	м3	8,40		
9	Подложка от пясък и над теме - 2.00x0.70x0.40x156р	м3	8,40		
10	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м3	8,40		

ПРОЕКТОР



11	Засипване на тесни изкопи	м <sup>3</sup>	12,60	
12	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	12,60	
13	Направа на отвор в основа	бр	15,00	
14	Монтаж на водовземна скоба	бр	15,00	
15	Полагане ПЕВП тръба ф40	м1	105,00	
16	Монтаж ТСК	бр	15,00	
17	Подвързване водомерен възел	бр	15,00	
18	Засипване ръчно с фракция - 5.00x0.70x0.90x15бр	м3	47,25	
19	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м3	47,25	
20	Доставка пясък 13.65м3 x 1.50т x 1.20плътност	т	24,57	
21	Доставка на фракция 47.25м3 x 1.60т x 1.20плътност	т	90,72	

Всичко без

N	Вид СМР	мярка	оличество	ед. цена	стойност
	<b>Подмяна уличен водопровод и сградни отклонения по ул."Преображенска" гр.Царево</b>				
	<b>Водопровод</b>				
1	Рязане на асфалтова настилка	м <sup>1</sup>	1760,00		
2	Изкоп машинен с багер на транспорт земни маси - 888.00x0.70x1.40x70%	м <sup>3</sup>	609,17		
3	Изкоп ръчен земни почви - 888.00x0.70x1.40x30%	м <sup>3</sup>	261,07		
4	Натоварване ръчен изкоп на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	261,07		
5	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	870,24		
6	Подложка от пясък - 888.00x0.70x0.10	м <sup>3</sup>	62,16		
7	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	62,16		
8	Полагане ПЕВП тръба ф355	м <sup>1</sup>	20,00		
9	Полагане ПЕВП тръба ф160	м <sup>1</sup>	24,00		
10	Полагане ПЕВП тръба ф110	м <sup>1</sup>	828,00		
11	Полагане ПЕВП тръба ф90	м <sup>1</sup>	24,00		
12	Монтаж на СК DN350	бр	1,00		
13	Монтаж на СК DN100	бр	13,00		
14	Монтаж на СК80	бр	4,00		
15	Монтаж на ПХ	бр	4,00		
16	Челна заварка ф355	бр	11,00		
17	Челна заварка ф110	бр	23,00		



18	Челна заварка ф90	бр	8,00	
19	Засипване ръчно с пясък 30см над теме тръба - 888.00x0.70x0.40	м <sup>3</sup>	248,64	
20	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	248,64	
21	Засипване изкопи механизирано - 888.00x0.70x0.90	м <sup>3</sup>	559,44	
22	Уплътняване скални маси	м <sup>3</sup>	559,44	
23	Доставка пясък 310.80м <sup>3</sup> x 1.5т x 1.20плътност	т	559,44	
24	Доставка на фракция 559.44м <sup>3</sup> x 1.60т x 1.20плътност	т	1074,12	
<b>Сградни отклонения - 30бр.</b>				
1	Рязане на асфалтова настилка	м <sup>1</sup>	120,00	
2	Изваждане на бетонни бордюри	м <sup>1</sup>	30,00	
3	Разбиване на бетонна основа за бордюри	м <sup>1</sup>	30,00	
4	Разбиване на бетон с електрически къртач	м <sup>3</sup>	6,00	8
5	Изкоп ръчен земни почви - 4.00x0.70x1.00x30бр	м <sup>3</sup>	84,00	
6	Натоварване земни почви на камион ръчно	м <sup>3</sup>	84,00	
7	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	84,00	
8	Подложка от пясък - 4.00x0.70x0.10x30бр	м <sup>3</sup>	8,40	
9	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	8,40	
10	Изкоп ръчен земни почви - 2.00x0.70x1.00x30бр	м <sup>3</sup>	42,00	
11	Натоварване земни почви на камион ръчно	м <sup>3</sup>	16,80	
12	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	16,80	
13	Подложка от пясък и над теме - 2.00x0.70x0.40x30бр	м <sup>3</sup>	16,80	
14	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	16,80	
15	Засипване на тесни изкопи	м <sup>3</sup>	25,20	
16	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	25,20	
17	Направа на отвор в основа	бр	30,00	
18	Монтаж на водоземна скоба	бр	30,00	
19	Полагане ПЕВП тръба ф40	м <sup>1</sup>	180,00	
20	Монтаж ТСК	бр	30,00	
21	Подвързване водомерен възел	бр	30,00	
22	Засипване ръчно с фракция - 4.00x0.70x0.90x30бр	м <sup>3</sup>	75,60	
23	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	75,60	
24	Доставка пясък 25.20м <sup>3</sup> x 1.50т x 1.20плътност	т	45,36	



25	Доставка на фракция 75.60м³ х 1.60т х 1.20плътност	т	145,15	
	<b>Подмяна уличен водопровод и сградни отклонения по ул."Княз Борис" гр.Царево</b>			
	<b>Водопровод</b>			
1	Рязане на асфалтова настилка	м¹	62,00	
2	Изкоп машинен с багер на транспорт земни маси - 178.00х0.70х1.40х70%	м³	122,11	
3	Изкоп ръчен земни почви - 178.00х0.70х1.40х30%	м³	52,33	
4	Натоварване ръчен изкоп на транспорт с багер	м³	52,33	
5	Извозване на излишна земна маса до депо	м³	174,44	
6	Подложка от пясък - 178.00х0.70х0.10	м³	12,46	
7	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	12,46	
8	Полагане ПЕВП тръба ф140	м¹	168,00	
9	Полагане ПЕВП тръба ф90	м¹	12,00	
10	Монтаж на СК DN100	бр	7,00	
11	Монтаж на СК80	бр	2,00	
12	Монтаж на ПХ	бр	2,00	
13	Челна заварка ф140	бр	10,00	
14	Челна заварка ф90	бр	4,00	
15	Засипване ръчно с пясък 30см над теме тръба - 178.00х0.70х0.45	м³	56,07	
16	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	56,07	
17	Засипване изкопи механизирано - 178.00х0.70х0.85	м³	105,91	
18	Уплътняване скални маси	м³	105,91	
19	Доставка пясък 68.53м³ х 1.5т х 1.20плътност	т	123,35	
20	Доставка на фракция 105.91м³ х 1.60т х 1.20плътност	т	203,35	
	<b>Сградни отклонения - 10бр.</b>			
1	Изкоп ръчен земни почви - 5.00х0.70х1.00х10бр	м³	35,00	
2	Натоварване земни почви на камион ръчно	м³	35,00	
3	Извозване на излишна земна маса до депо	м³	35,00	
4	Подложка от пясък - 5.00х0.70х0.10х10бр	м³	3,50	
5	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	3,50	
6	Изкоп ръчен земни почви - 2.00х0.70х1.00х10бр	м³	14,00	
7	Натоварване земни почви на камион ръчно	м³	5,60	
8	Извозване на излишна земна маса до депо	м³	5,60	



9	Подложка от пясък и над теме - 2.00x0.70x0.40x10бр	м³	5,60	
10	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	5,60	
11	Засипване на тесни изкопи	м³	8,40	
12	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	8,40	
13	Направа на отвор в основа	бр	10,00	
14	Монтаж на водовземна скоба	бр	10,00	
15	Полагане ПЕВП тръба ф40	м¹	70,00	
16	Монтаж ТСК	бр	10,00	
17	Подвързване водомерен възел	бр	10,00	
18	Засипване ръчно с фракция - 5.00x0.70x0.90x10бр	м³	31,50	
19	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	31,50	
20	Доставка пясък 9.10м³ x 1.50т x 1.20плътност	т	16,38	
21	Доставка на фракция 31.50м³ x 1.60т x 1.20плътност	т	60,48	

Всичко

N	Вид СМР	мярка	оличество	
	<b>Уличен водопровод по ул."Смокиня" с.Лозенец</b>			
1	Рязане на асфалтова настилка	м¹	6,00	
2	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	м²	3,75	
3	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	м²	2,85	
4	Машинен изкоп на отвал	м³	214,83	
5	Ръчен изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м - укрепен	м³	143,22	
6	Изкоп с багер "чук" в скални почви	м³	89,51	
7	Изхвърляне на скална маса с багер на отвал	м³	89,51	
8	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6.00м и дълбошина до 2.00м в земни почви	м²	930,24	
9	Доставка и полагане на отсевки под тръбите за подложка и 30см над темето	м³	142,12	
10	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	м³	143,22	
11	Превоз земни почви със самосвал на 3км	м³	143,22	
12	Машинно засипване на изкопи със земни почви и отсевки	м³	356,95	
13	Машинно засипване на изкопи със скални почви	м³	89,51	



14	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове с дебелина 20см	м³	356,95	
15	Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове с дебелина 20см	м³	89,51	
16	Монтаж на РЕHD тръби ф90/3.5	м¹	4,00	
17	Монтаж на РЕHD тръби ф160/6.2	м¹	272,00	
18	Монтаж на СК 150 с охранителна гарнитура	бр	1,00	
19	Монтаж на СК 60 с Р.Ч.К.	бр	1,00	
20	Монтаж на ПХ 70/80 - надземен тип с дренираща система - колонков тип	бр	2,00	
21	Монтаж на автоматичен въздушник ф65 с двойна функция	бр	1,00	
22	Монтаж фланец глух ф160	бр	1,00	
23	Челни заварки по фасонни части ф63	бр	1,00	
24	Челни заварки по фасонни части ф90	бр	5,00	
25	Челни заварки по фасонни части ф160	бр	17,00	
26	Бетонов блок на хоризонтална чупка	бр	2,00	1
27	Бетонов блок в края на тръбата	бр	1,00	
28	Укрепване на СК	бр	1,00	
29	Укрепване на ПХ	бр	2,00	
30	РШ от сглобяеми елементи и чугунен капак ф60 с дълбочина до 2.00м - шахта въздушник	бр	1,00	9
31	Изпитване на водопровод под ф160 под хидравлично налягане	м¹	272,00	
32	Дезинфекция на водопровод ф160	м¹	272,00	
33	Полагане на детекторна лента	м¹	272,00	
34	Полагане на сигнална полиетиленова лента "Внимание водопровод"	м¹	272,00	
35	Почистване на дървета и храсти	бр	1,00	10
<b>Уличен водопровод по ул."Смокиня" с.Лозенец</b>				
<b>Улична канализация с.Лозенец</b>				
1	Рязане на асфалтова настилка	м¹	10,00	
2	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	м²	10,00	
3	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	м²	10,00	
4	Ръчен изкоп в земни почви с ширина над 1.20м и дълбочина до 2.00м - укрепен	м³	86,17	
5	Ръчен изкоп в земни почви с ширина над 1.20м и дълбочина над 2.00м - укрепен	м³	12,93	





6	Машинен изкоп в земни почви на отвал	м³	231,22	
7	Изкоп с багер "чук" в скални почви	м³	330,33	
8	Изхвърляне на скални маси с багер на отвал	м³	330,33	
9	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в 50% земни почви с ширина до 6.00м и дълбочина до 2.00м	м²	334,00	
10	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в 50% земни почви с ширина до 6.00м и дълбочина над 2.00м	м²	50,10	
11	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в 50% скални почви с ширина до 6.00м и дълбочина до 2.00м	м²	334,00	
12	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в 50% скални почви с ширина до 6.00м и дълбочина над 2.00м	м²	50,10	
13	Доставка и полагане на отсевки под тръбите за подложка и 30см над темето	м³	190,58	
14	Натоварване земни почви с багер на самосвал	м³	203,94	
15	Превоз земни почви със самосвал на 3км	м³	203,94	
16	Машинно засипване на изкопи със земни почви и отсевки	м³	316,96	
17	Машинно засипване на изкопи със скални почви	м³	330,33	
18	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове с дебелина 20см	м³	316,96	
19	Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове с дебелина 20см	м³	330,33	
20	Направа кофраж за бетонов праг	м²	25,80	
21	Полагане на бетон С 12/15	м³	7,20	
22	Доставка и монтаж на гофрирани РР двуслойни тръби DN/OD 315 за SN8	м¹	167,00	
23	Улична РШ от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2.00м	бр	2,00	
24	Улична РШ от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 3.00м	бр	2,00	1.
25	Улична РШ от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 4.00м	бр	1,00	1.
26	Почистване на дървета и храсти	бр	1,00	
	<b>Улична канализация с.Лозенец</b>			

Всичко без

	<b>Подмяна уличен водопровод и сградни отклонения по ул."Зеленика" гр.Ахтопол</b>			
	<b>Водопровод</b>			
1	Рязане на асфалтова настилка	м¹	316,00	
2	Изкоп машинен с багер на транспорт земни маси - 161.00x0.70x1.40x70%	м³	110,45	





3	Изкоп ръчен земни почви - 161.00x0.70x1.40x30%	м³	47,33	
4	Натоварване ръчен изкоп на транспорт с багер	м³	47,33	
5	Извозване на излишна земна маса до депо	м³	157,78	
6	Подложка от пясък - 161.00x0.70x0.10	м³	11,27	
7	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	11,27	
8	Полагане ПЕВП тръба ф110	м¹	155,00	
9	Полагане ПЕВП тръба ф90	м¹	6,00	
10	Монтаж на СК DN100	бр	2,00	
11	Монтаж на СК80	бр	2,00	
12	Монтаж на ПХ	бр	2,00	
13	Челна заварка ф110	бр	7,00	
14	Челна заварка ф90	бр	4,00	
15	Засипване ръчно с пясък 30см над теме тръба - 161.00x0.70x0.40	м³	45,08	
16	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	45,08	
17	Засипване изкопи механизирено - 161.00x0.70x0.90	м³	101,43	
18	Уплътняване скални маси	м³	101,43	
19	Доставка пясък 56.35м³ x 1.5т x 1.20плътност	т	101,43	
20	Доставка на фракция 101.43м³ x 1.60т x 1.20плътност	т	194,75	
<b>Сградни отклонения - 156р.</b>				
1	Рязане на асфалтова настилка	м¹	45,00	
2	Изваждане на бетонни бордюри	м¹	15,00	
3	Разбиване на бетонна основа за бордюри	м¹	15,00	
4	Разваляне на тротоар	м²	18,00	
5	Изкоп ръчен земни почви - 3.00x0.70x1.00x156р	м³	31,50	
6	Натоварване земни почви на камион ръчно	м³	31,50	
7	Извозване на излишна земна маса до депо	м³	31,50	
8	Подложка от пясък - 3.00x0.70x0.10x156р	м³	3,15	
9	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	3,15	
10	Изкоп ръчен земни почви - 2.00x0.70x1.00x156р	м³	21,00	
11	Натоварване земни почви на камион ръчно	м³	8,40	
12	Извозване на излишна земна маса до депо	м³	8,40	
13	Подложка от пясък и над теме - 2.00x0.70x0.40x156р	м³	8,40	

ТРИУ/КОИ



14	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	8,40	
15	Засипване на тесни изкопи	м³	12,60	
16	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	12,60	
17	Направа на отвор в основа	бр	15,00	
18	Монтаж на водовземна скоба	бр	15,00	
19	Полагане ПЕВП тръба ф40	м¹	75,00	
20	Монтаж ТСК	бр	15,00	
21	Подвързване водомерен възел	бр	15,00	
22	Засипване ръчно с фракция - 3.00x0.70x0.90x15бp	м³	28,35	
23	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	28,35	
24	Доставка пясък 11.55м³ x 1.50т x 1.20плътност	т	20,79	
25	Доставка на фракция 28.35м³ x 1.60т x 1.20плътност	т	54,43	
	<b>Подмяна уличен водопровод по ул."Свети Яни" гр.Ахтопол</b>			
	<b>Водопровод</b>			
1	Изкоп машинен с багер на транспорт земни маси - 60.00x0.70x1.40x70%	м³	41,16	
2	Изкоп ръчен земни почви - 60.00x0.70x1.40x30%	м³	17,64	
3	Натоварване ръчен изкоп на транспорт с багер	м³	17,64	
4	Извозване на излишна земна маса до депо	м³	58,80	
5	Подложка от пясък - 60.00x0.70x0.10	м³	4,20	
6	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	4,20	
7	Полагане ПЕВП тръба ф160	м¹	60,00	
8	Челна заварка ф160	бр	6,00	
9	Засипване ръчно с пясък 30см над теме тръба - 60.00x0.70x0.45	м³	18,90	
10	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	18,90	
11	Засипване изкопи механизирано - 60.00x0.70x0.85	м³	35,70	
12	Уплътняване скални маси	м³	35,70	
13	Доставка пясък 23.10м³ x 1.5т x 1.20плътност	т	41,58	
14	Доставка на фракция 35.70м³ x 1.60т x 1.20плътност	т	68,54	
	<b>Подмяна уличен водопровод и сградни отклонения по ул."Нептун" гр.Ахтопол</b>			
	<b>Водопровод</b>			



1	Рязане на асфалтова настилка	м <sup>1</sup>	672,00	
2	Изкоп машинен с багер на транспорт земни маси - 513.00x0.70x1.40x70%	м <sup>3</sup>	351,92	
3	Изкоп ръчен земни почви - 513.00x0.70x1.40x30%	м <sup>3</sup>	150,82	
4	Натоварване ръчен изкоп на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	150,82	
5	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	502,74	
6	Подложка от пясък - 513.00x0.70x0.10	м <sup>3</sup>	35,91	
7	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	35,91	
8	Полагане ПЕВП тръба ф110	м <sup>1</sup>	500,00	
9	Полагане ПЕВП тръба ф90	м <sup>1</sup>	13,00	
10	Монтаж на СК DN100	бр	5,00	
11	Монтаж на СК80	бр	3,00	
12	Монтаж на ПХ	бр	3,00	
13	Челна заварка ф110	бр	27,00	
14	Челна заварка ф90	бр	6,00	
15	Засипване ръчно с пясък 30см над теме тръба - 513.00x0.70x0.40	м <sup>3</sup>	143,64	
16	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	143,64	
17	Засипване изкопи механизирено - 513.00x0.70x0.90	м <sup>3</sup>	323,19	
18	Уплътняване скални маси	м <sup>3</sup>	323,19	
19	Доставка пясък 179.55м <sup>3</sup> x 1.5т x 1.20плътност	т	323,19	
20	Доставка на фракция 323.19м <sup>3</sup> x 1.60т x 1.20плътност	т	620,52	
<b>Сградни отклонения - 15бр.</b>				
1	Рязане на асфалтова настилка	м <sup>1</sup>	90,00	
2	Изваждане на бетонни бордюри	м <sup>1</sup>	15,00	
3	Разбиване на бетонна основа за бордюри	м <sup>1</sup>	15,00	
4	Разваляне на тротоар	м <sup>2</sup>	16,80	
5	Изкоп ръчен земни почви - 4.40x0.70x1.00x15бр	м <sup>3</sup>	46,20	
6	Натоварване земни почви на камион ръчно	м <sup>3</sup>	46,20	
7	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	46,20	
8	Подложка от пясък - 4.40x0.70x0.10x15бр	м <sup>3</sup>	4,62	
9	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м <sup>3</sup>	4,62	
10	Изкоп ръчен земни почви - 2.00x0.70x1.00x15бр	м <sup>3</sup>	21,00	
11	Натоварване земни почви на камион ръчно	м <sup>3</sup>	8,40	
12	Извозване на излишна земна маса до депо	м <sup>3</sup>	8,40	



13	Подложка от пясък и над теме - 2.00x0.70x0.40x15бр	м³	8,40	
14	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	8,40	
15	Засипване на тесни изкопи	м³	12,60	
16	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	12,60	
17	Направа на отвор в основа	бр	15,00	
18	Монтаж на водовземна скоба	бр	15,00	
19	Полагане ПЕВП тръба ф40	м¹	96,00	
20	Монтаж ТСК	бр	15,00	
21	Подвързване водомерен възел	бр	15,00	
22	Засипване ръчно с фракция - 4.40x0.70x0.90x15бр	м³	41,58	
23	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	41,58	
24	Доставка пясък 13.02м³ x 1.50т x 1.20плътност	т	23,44	
25	Доставка на фракция 41.58м³ x 1.60т x 1.20плътност	т	79,83	

Всичко без ДДС: 93012,97

Обща стойност: 437425,48

непредвидени  
разходи до 10% 43742,54

Стойност без ДДС: 481167,99

4. Предложените в т. 3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:

- часова ставка - 3.00 (три) лева/час
- допълнителни разходи върху труда- 90 (деветдесет) %
- допълнителни разходи за механизацията- 50 (петдесет) %
- доставно-складови разходи за материали- 12 (дванадесет) %
- печалба - 10(десет) %

5. Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 3 от ЗОП, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.



6. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Дата 20.04 2018 г.

Име и фамилия Димо

Подпис на представляващия

Длъжност Управ

Наименование на участника СТИЛСТРОЙ-КОМЕРС ЕООД





